

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	5,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	5,00
3	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	3	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	400,00
4	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	4	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	m2	100,00
5	Εκκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	5	ΝΑΟΙΚ 20.07	m3	400,00
6	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	6	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	800,00
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	7	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	100,00
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	8	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	37.000,00
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	9	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	350,00
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	10	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	450,00
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	11	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	50,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	200,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	13	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	50,00
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	14	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	200,00
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	15	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	200,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	16	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	5.000,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.000,00
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	18	ΝΑΟΔΟ B51	m	200,00
9	Κράσπεδα από σκυρόδεμα	19	ΝΟΔΟ B51.ΣΧ1	MM	3.800,00
10	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης, με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	20	ΝΑΟΙΚ 43.06.02	m3	400,00
11	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	21	ΝΑΟΙΚ 45.01.02	m2	1.000,00
12	Επιστρώσεις με τσιμεντοκυβόλιθους κλασσικούς, πεπαλαιωμένους ή διατρητους	22	ΝΑΟΙΚ 73.16.01.ΣΧ	m2	600,00
13	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	23	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	1.000,00
14	Επένδυση καθιστικών με συνθετική ξυλεία τύπου WPC	24	ΝΑΟΙΚ 54.80.02.ΣΧ	μ	50,00
15	Φυσικό συμπτυκνωμένο χωμάτινο δάπεδο	25	ΝΑΟΙΚ 31.02.01ΣΧ1	m2	1.800,00
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
1	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	26	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	TEM	300,00
2	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	27	ΝΑΠΡΣ Δ01.4	TEM	300,00
3	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2	28	ΝΑΠΡΣ Δ06.2	TEM	300,00
4	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	29	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	TEM	300,00
5	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	30	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	TEM	300,00
6	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	31	ΝΑΠΡΣ Ε04.2	TEM	300,00
7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	32	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	200,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
8	Προμήθεια φυτικής γης	33	ΝΑΠΡΣ Δ08	m3	20,00
9	Προμήθεια τύρφης	34	ΝΑΠΡΣ Δ10	m3	20,00
10	Λίπανση φυτών με τα χέρια	35	ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	TEM	200,00
11	Κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα	36	ΝΑΟΔΟ Β51ΣΧ	m	300,00
12	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο	37	ΝΑΠΡΣ ΣΤ.02.1.5ΣΧ3	TEM	7,00
13	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων	38	ΝΑΠΡΣ Α14	ton/10 m	100,00
14	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	39	ΝΑΠΡΣ Α15	m3/km	2.000,00
15	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	40	ΝΑΠΡΣ Α06	m3	300,00
16	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα	41	ΝΑΠΡΣ Α12	m3	300,00
17	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.	42	ΝΑΠΡΣ Α13	m3	200,00
18	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα	43	ΝΑΠΡΣ Α10	m	1.000,00
19	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινοι στρογγυλός επιστήλιος κάδος	44	ΝΑΠΡΣ Β11.2	TEM	12,00
20	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων ύψους έως 1,70 m	45	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1	TEM	200,00
21	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	46	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2	TEM	100,00
22	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	47	ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.2.1	στρ.	14,00
23	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	48	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	TEM	100,00
24	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	49	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	TEM	50,00
25	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	50	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	TEM	45,00
26	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	51	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	TEM	50,00
27	Έμψη ειδικά πελεκημένων λίθων στο χώμα	52	ΝΑΠΡΣ Β.5.ΣΧ	m2	200,00
28	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	53	ΝΑΠΡΣ Δ01.5	TEM	1,00
29	Δένδρα, κατηγορίας Δ6	54	ΝΑΠΡΣ Δ01.6	TEM	1,00

Ο μελετητής

Ελέγχθηκε
Η Προϊστ. Τμ. Προγρ/σμού & Μελετών

Κηφισιά, 12-10-2022
Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

Γεώργιος Βραχνός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικό

Ελένη Γιαννισσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός