

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	10,00	11,70	117,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	ΟΙΚ 2127	2	m3	10,00	35,20	352,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	3	m3	10,00	10,00	100,00	
4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Β02	ΥΔΡ 6087	4	m3	10,00	2,70	27,00	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	5	m3	20,00	5,00	100,00	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	6	m3	10,00	0,90	9,00	
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	7	m3	10,00	11,70	117,00	
8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	8	m3	10,00	22,90	229,00	
9	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	9	m3	10,00	15,70	157,00	
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	10	m3	10,00	35,20	352,00	
11	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	11	m3	10,00	63,20	632,00	
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	12	m2	10,00	9,00	90,00	
13	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	13	m3	10,00	56,00	560,00	
14	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	14	m2	800,00	5,60	4.480,00	
15	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	15	m2	600,00	9,00	5.400,00	
16	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	16	m2	700,00	5,60	3.920,00	
17	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ 2239	17	m2	20,00	2,70	54,00	
18	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	18	m2	200,00	7,90	1.580,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>18.276,00</b>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>18.276,00</b>	
19	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	19	m2	200,00	11,20	2.240,00	
20	Αποξήλωση για επανατοποθέτηση υπαρχόντων κυβόλιθων μαζί με την υπόβασή τους από συμπυκνωμένη άμμο	ΝΑΟΙΚ 22.20.02ΣΧ	ΟΙΚ 2237	20	m2	10,00	11,20	112,00	
21	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	21	kg	2.000,00	0,35	700,00	
22	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων, υγρομονώσεων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60.ΣΧ.1	ΟΙΚ 2236	22	m2	700,00	2,20	1.540,00	
23	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	23	m2	20,00	16,80	336,00	
24	Αποξήλωση είτε λεκάνης, είτε δοχείου, είτε νιπτήρα, είτε ουρητηρίου	ΝΑΟΙΚ 22.50ΣΧ	ΟΙΚ 2275	24	τεμ.	30,00	20,00	600,00	
25	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	25	m	10,00	1,00	10,00	
26	Απόξεση ασφαλικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	26	m2	10,00	3,40	34,00	
27	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	27	tonx1 0m	5,00	5,60	28,00	
28	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	28	tonx1 0m	10,00	2,00	20,00	
29	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	29	ton.k m	500,00	0,35	175,00	
30	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	30	m2	50,00	0,45	22,50	
31	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	31	ton	5,00	78,80	394,00	
32	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	32	m2	10,00	7,70	77,00	
33	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα (λακούβες)	ΝΑΟΔΟ ΝΥ06.1	ΟΔΟΝ 4521Β	33	τετ.με τ	40,00	30,00	1.200,00	
34	Αποκατάσταση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ 78.95.2ΣΧ	ΟΙΚ 7316	34	m2	20,00	60,00	1.200,00	
35	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Β52	ΝΟΔΟ 2922	35	m2	200,00	13,80	2.760,00	
36	Επιστρώσεις με τσιμεντοκυβόλιθους κλασσικούς, πεπαλαιωμένους ή διατρητους	ΝΑΟΙΚ 73.16.01.ΣΧ	ΟΙΚ 7317	36	m2	50,00	24,00	1.200,00	
37	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	37	m2	1.500,00	5,60	8.400,00	
38	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	38	m2	1.500,00	5,60	8.400,00	
39	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	39	m3	10,00	106,00	1.060,00	
40	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	40	m2	100,00	22,50	2.250,00	
41	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	41	kg	200,00	1,07	214,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>51.248,50</b>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>51.248,50</b>	
42	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	42	m2	20,00	22,50	450,00	
43	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	43	m2	40,00	2,60	104,00	
44	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	44	m2	700,00	13,50	9.450,00	
45	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.52	ΟΙΚ 7152	45	m2	40,00	14,00	560,00	
46	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.03	ΟΙΚ 7103	46	m2	10,00	10,10	101,00	
47	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	47	kg	100,00	2,80	280,00	
48	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	48	m2	100,00	13,00	1.300,00	
49	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	ΝΑΟΙΚ 72.80	ΟΙΚ 7231	49	m2	50,00	45,00	2.250,00	
50	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	50	m2	200,00	22,50	4.500,00	
51	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	51	m3	4,00	675,00	2.700,00	
52	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	52	m3	4,00	450,00	1.800,00	
53	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	53	m2	50,00	19,00	950,00	
54	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 52.86	ΟΙΚ 5286	54	m2	50,00	11,00	550,00	
55	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	55	m2	50,00	22,50	1.125,00	
56	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	56	m2	10,00	23,50	235,00	
57	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού ή γαλλικού τύπου τα οποία έχουν καθαίρεθεί και επαναχρησιμοποιούνται	ΝΑΟΙΚ 72.16.ΣΧ1	ΟΙΚ 7211	57	m2	10,00	18,00	180,00	
58	Επικεράμωση με κόλλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΝΑΟΙΚ 72.04	ΟΙΚ 7204	58	m2	10,00	28,00	280,00	
59	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.02	ΟΙΚ 7231	59	m2	20,00	14,60	292,00	
60	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 54.85.ΣΧ	ΟΙΚ 5626	60	m2	50,00	35,00	1.750,00	
61	Μονοφυλλη ανοιγόμενη μεταλλική θύρα πυρασφαλείας	ΝΑΟΙΚ ΑΙ62.61.5Ν	ΝΑΟΙΚ ΑΙ62.61.05	61	M2	2,00	100,00	200,00	
62	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές παραδοσιακού τύπου	ΝΑΟΙΚ 54.51.ΣΧ.1	ΟΙΚ 5451.1	62	m2	2,00	400,00	800,00	
63	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ 65.05.ΣΧ1	ΟΙΚ 6502	63	m2	70,00	175,00	12.250,00	
64	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς ή με σταθερό φεγγίτη, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01ΣΧ1		64	m2	20,00	165,00	3.300,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>96.655,50</b>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>96.655,50</b>	
65	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, διφυλλες, χωρίς ή με σταθερό φεγγίτη, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02ΣΧ1		65	m2	20,00	155,00	3.100,00	
66	Υαλοστάσια ξύλινα παραδοσιακού τύπου, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα	ΝΑΟΙΚ 54.20.01.ΣΧ1		66	m2	20,00	280,00	5.600,00	
67	Υαλοστάσια αλουμινίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή	ΝΑΟΙΚ 65.01.01.ΣΧ1		67	m2	10,00	145,00	1.450,00	
68	Υαλοστάσια αλουμινίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλα, χωρίς ή με σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.01.ΣΧ1		68	m2	10,00	200,00	2.000,00	
69	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα με θερμοδιακοπή, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη ή με κινητό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04.ΣΧ1		69	m2	10,00	200,00	2.000,00	
70	Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28mm (κρύσταλλο laminated συνολικού πάχους 6 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο laminated συνολικού πάχους 6mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.04.ΣΧ1		70	m2	10,00	80,00	800,00	
71	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 3,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.01	ΟΙΚ 7602	71	m2	10,00	18,20	182,00	
72	Εξώφυλλα παραδοσιακού τύπου	ΝΑΟΙΚ 54.34.ΣΧ.1	ΟΙΚ 5431	72	m2	5,00	350,00	1.750,00	
73	Επισκευή δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 74.35.ΣΧ1		73	m2	400,00	60,00	24.000,00	
74	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	74	m2	200,00	14,60	2.920,00	
75	Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 50χιλ.	ΝΑΟΙΚ 73.97.ΣΧ1		75	m2	20,00	50,00	1.000,00	
76	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.97	ΟΙΚ 7397	76	m2	50,00	20,80	1.040,00	
77	Τρίψιμο-γυάλισμα μαρμάρου ή μωσαϊκού	ΝΑΟΙΚ 74.23ΣΧ		77	m2	300,00	8,00	2.400,00	
78	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	78	m2	100,00	3,90	390,00	
79	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	79	m2	100,00	2,20	220,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>145.507,50</b>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>145.507,50</b>	
80	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	80	m2	300,00	6,70	2.010,00	
81	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	81	m2	400,00	6,70	2.680,00	
82	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	82	m2	10,00	10,70	107,00	
83	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	83	m2	200,00	9,00	1.800,00	
84	Ανακαίνιση παλαιών εσωτερικών πλαστικών χρωμάτων, οινωδήποτε επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.01.ΣΧ1		84	m2	2.100,00	7,50	15.750,00	
85	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	85	m2	100,00	10,10	1.010,00	
86	Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών πλαστικών χρωμάτων, οινωδήποτε επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02.ΣΧ1		86	m2	1.500,00	8,40	12.600,00	
87	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	87	m2	10,00	9,00	90,00	
88	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	88	m2	100,00	5,00	500,00	
89	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	89	m2	200,00	12,40	2.480,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>184.534,50</b>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>184.534,50</b>	
90	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	90	m2	100,00	0,34	34,00	
91	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	91	kg	300,00	4,50	1.350,00	
92	Συντήρηση κιγκλιδωμάτων Καθαίρεση βαφής, καθαρισμός και επαλειψη κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν.22.21.01	ΟΙΚ 2238	92	m2	1.000,00	4,50	4.500,00	
93	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	93	m2	50,00	53,60	2.680,00	
94	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος, με χρήση συστημάτων συνθέτων υλικών	ΝΑΟΙΚ 10.19.ΣΧ1		94	m2	50,00	80,00	4.000,00	
95	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO <sub>2</sub> , κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	ΝΑΥΔΡ 10.10.01	ΥΔΡ 6401	95	m2	100,00	14,40	1.440,00	
96	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	96	kg	100,00	5,60	560,00	
97	Στεγανωτικές επιστρώσεις με προαναμεμιγμένα στεγανωτικά υλικά (ακρυλικά ελαστομερή, πολουρεθανικής βάσεως ενός ή δύο συστατικών)	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ1		97	kg	100,00	6,50	650,00	
98	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	98	m2	100,00	7,90	790,00	
99	Επιστρώσεις με ελαστομερείς ή πλαστομερείς ή ελαστοπλαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01.ΣΧ1		99	m2	1.000,00	14,60	14.600,00	
100	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	100	m2	10,00	13,50	135,00	
101	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης ή με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.45.ΣΧ1		101	m2	2.000,00	14,00	28.000,00	
102	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	102	m2	50,00	14,50	725,00	
103	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολουραιθανικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.03.01	ΥΔΡ 6373	103	m	100,00	15,50	1.550,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>245.548,50</b>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>245.548,50</b>	
104	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.03.02	ΥΔΡ 6373	104	m	80,00	18,50	1.480,00	
105	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά ακρυλικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.03.03	ΥΔΡ 6373	105	m	50,00	12,40	620,00	
106	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	ΝΑΥΔΡ 10.08	ΥΔΡ 6371	106	m	100,00	15,50	1.550,00	
107	Εξαεριστήρας δώματος απαγωγής υδρατμών	ΝΑΟΙΚ 79.16.ΣΧ1		107	TEM	10,00	50,00	500,00	
108	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	108	m2	40,00	200,00	8.000,00	
109	Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Ν73.76	ΟΙΚ 7396	109	τεμ.	600,00	2,50	1.500,00	
110	Φορητή ράμπα ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ 61.27.ΣΧ		110	m2	1,00	230,00	230,00	
111	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (anti-graffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	111	m2	300,00	5,00	1.500,00	
112	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	112	m2	1.000,00	3,80	3.800,00	
113	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ΑΤΗΕ 8153.1	ΗΛΜ 15	113	TEM	6,00	144,92	869,52	
114	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθμένου) τύπου, υψηλής πίεσεως	ΑΤΗΕ 8151.1ΣΧ		114	TEM	6,00	120,00	720,00	
115	Νιπτήρας πορσελάνης επιτοιχίος	ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧ		115	TEM	6,00	120,00	720,00	
116	Νιπτήρας πορσελάνης επιδαπέδιος	ΑΤΗΕ 8160.2ΣΧ		116	TEM	6,00	130,00	780,00	
117	Σιφώνι νιπτήρα	ΑΤΗΕ 8160.5	ΗΛΜ 17	117	TEM	10,00	26,86	268,60	
118	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος ή επί του νιπτήρα	ΑΤΗΕ 8141.1ΣΧ		118	TEM	10,00	110,00	1.100,00	
119	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ	ΝΑΥΔΡ 12.10.02.ΣΧ		119	kg	100,00	3,70	370,00	
<b>Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>269.556,62</b>	<b>269.556,62</b>
<b>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	Έλεγχος αντικεραυνικής εγκατάστασης	ΑΤΗΕ Ν1752	ΗΛΜ 54	120	ΩΡΑ	5,00	36,71	183,55	
2	Έλεγχος σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΑΤΗΕ Ν1751	ΗΛΜ 54	121	ΩΡΑ	10,00	36,71	367,10	
<b>Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>550,65</b>	<b>550,65</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>270.107,27</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						<b>270.107,27</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	48.619,31
			<b>Άθροισμα</b>						<b>318.726,58</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	47.808,99
			<b>Άθροισμα</b>						<b>366.535,57</b>
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						30.000,00
			<b>Άθροισμα</b>						<b>396.535,57</b>
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						5.400,00
			<b>Άθροισμα</b>						<b>401.935,57</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						1.290,24
			<b>Άθροισμα</b>						<b>403.225,81</b>
			ΦΠΑ					24,00%	96.774,19
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>500.000,00</b>

Κηφισιά, 24/04/2020

Η συντάξασα

Πηνελόπη Χήναρη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά 24/04/2020

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
Η α/α προϊσταμένη  
του Τμ. Προγραμματισμού και Μελετών

Δήμητρα Δημάκα  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 24/04/2020

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Η Προϊσταμένη της Δ/σης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη Γιαννιτσοπούλου  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών