

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	320,00	7,00	2.240,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου	ΝΑΟΙΚ Α22.10.01ΣΧ	ΟΙΚ 2237	2	m2	750,00	11,20	8.400,00	
3	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	3	m2	12.100,00	3,40	41.140,00	
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	160,00	17,80	2.848,00	
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	5	m2	1.600,00	7,50	12.000,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								66.628,00	66.628,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	6	m2	1.600,00	1,20	1.920,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	7	ton	195,00	85,10	16.594,50	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	8	m2	13.200,00	0,45	5.940,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	9	m2	13.200,00	15,60	205.920,00	
5	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Β85ΣΧ	ΝΟΔΟ 2548	10	ΤΕΜ	15,00	70,00	1.050,00	
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								231.424,50	231.424,50
3. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΝΑΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	11	μήνας	12,00	10,30	123,60	
Σύνολο : 3. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								123,60	123,60
Άθροισμα									298.176,10
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	53.671,70
Άθροισμα									351.847,80
Απρόβλεπτα								15,00%	52.777,17
Άθροισμα									404.624,97
Πρόβλεψη αναθεώρησης									213,70
Άθροισμα									404.838,67
ΦΠΑ								24,00%	97.161,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									501.999,95

Η Μελετήτρια

Κηφισιά, 30-10-2017

Μαρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κηφισιά, 30-10-2017
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Προγραμματισμού και ΜελετώνΒασιλική ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κηφισιά, 30-10-2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών
ΥπηρεσιώνΕλένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ