

ΑΡ. ΜΕΛ.: 46/2017

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	1	ATHE 9302.1	m3	1.027,81
2	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	2	ATHE 9302.2	m3	65,00
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	3	NAYΔΡ 5.07	m3	301,50
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	4	NAYΔΡ 5.05.01	m3	603,00
5	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	5	NAYΔΡ 4.04	m2	1.267,50
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	6	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	530,00
7	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	7	NAYΔΡ 4.10	m2	1.400,00
8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	8	NAYΔΡ 4.09	m2	159,00
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	9	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	24,05
10	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	10	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	m3	60,20
11	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	11	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	TEM	231,00
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	12	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	1.200,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	13	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01	m	400,00
2	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης DN 63 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	14	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	m	2.740,00
3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 48mm	15	ATHE 8732.2.7	m	522,00
4	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	16	ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01	m	840,00
5	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τετραπολικό Διατομής 4 X 6mm2	17	ATHE 9337.3.3	m	3.620,00
6	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm2	18	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	m	19,50
7	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 10 mm²	19	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.02	m	19,50
8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²	20	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	m	3.698,00
9	Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίονα	21	ATHE 9335.1	TEM	206,00
10	Ηλεκτρικός πίνακας μονοφασικός	22	ATHE N9351.1	τεμ.	7,00
11	Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός	23	ATHE N9351.2	τεμ.	6,00
12	Σύνδεση δικτύου με την ΔΕΗ	24	ATHE N9348	TMX	13,00
13	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	25	ATHE N9350.1	TEM	13,00
14	Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό	26	ATHE 9341.2	TEM	13,00
15	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	27	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03	TEM	1,00
16	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 80 -110 W, χωρίς βραχίονα	28	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.05	TEM	1,00
17	Φωτιστικό σώμα τύπου παραδοσιακού φαναριου και με μονάδα φωτεινής εκπομπής τύπου led	29	ΝΑΗΛΜ N60.10.22.1	τεμ.	36,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
18	Φωτιστικό σώμα αστικού φωτισμού και με μονάδα φωτεινής εκπομπής τύπου led, ημισφαιρικού σχήματος	30	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.22.2	τεμ.	98,00
19	Φωτιστικό σώμα αστικού φωτισμού και με μονάδα φωτεινής εκπομπής τύπου led, κωνικού σχήματος	31	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.22.4	τεμ.	71,00
20	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ιστός 4m	32	ΑΤΗΕ Ν9326.3	ΤΕΜ	98,00
21	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ιστός 3m	33	ΑΤΗΕ Ν9326.1	ΤΕΜ	71,00
22	Παραδοσιακός ιστός φωτισμού ύψους 3m	34	ΑΤΗΕ Ν9326.2	ΤΕΜ	36,00
23	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m	35	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.03	ΤΕΜ	1,00
24	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m	36	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.04	ΤΕΜ	1,00
25	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1,50m	37	ΑΤΗΕ 9331.1.3	ΤΕΜ	2,00
26	Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστών φωτισμού, ύψους μέχρι 12,00 m	38	ΝΑΗΛΜ 62.10.02.01	ΤΕΜ	3,00
27	Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	39	ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01	ΤΕΜ	3,00

Κηφισιά, 26-09-2017
Ο συντάξας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ, 26-09-2017
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26-09-2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νικόλαος ΣΙΔΕΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Δήμητρα ΔΗΜΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε