



Ημερομηνία 03.07.2019
Αρ. πρωτ.: 476

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης των εργασιών τοποθέτησης των υλικών για την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και των αποδυτηρίων του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή.

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αυτοψίας στο Γυμνάσιο Ερυθραίας που βρίσκεται επί της Οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 173 στην Δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς. Στο εν λόγω κτιριακό συγκρότημα, διαπιστώθηκε η ανάγκη αντικατάστασης της επικάλυψης των επιφανειών οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές βλάβες.

Οι εργασίες αφορούν στους χώρους υγιεινής παραπλευρώς της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων όπως και τους δύο χώρους υγιεινής (ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) στον Α' όροφο του κεντρικού κτίσματος του σχολικού κτιρίου και αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής για μαθητές, διδάσκοντες αλλά και επισκέπτοντες το κτίριο και ως εκ τούτου είναι αυτονόητη η σπουδαιότητα εκτέλεσής τους.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:

- Προμήθεια 25m² πλακιδίων δαπέδου σε ματ υφή αντιολισθηρά κατηγορίας R10A ή R11 Α' Διαλογής διαστάσεων 20x20cm σε απόχρωση που θα εγκρίνει εντεταλμένος μηχανικός της Υπηρεσίας μας. Τα πλακίδια θα επιστρωθούν στα δάπεδα των χώρων υγιεινής που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. Τα υλικά θα τοποθετηθούν επί έτοιμου υποστρώματος τσιμεντοκονίας έντεχνα με κόλλα πλακιδίων Α' ποιότητας και θα αρμολογηθούν σε χαρακτηριστικές ευθυγραμμίες πάχους 1-2mm με έγχρωμο αρμόστοκο (αντίστοιχο της απόχρωσης που θα επιλεγεί για τα πλακίδια).
- Προμήθεια 35m ειδικών τεμαχίων κουρμπαραιστού/υγειονομικού σοβατεπί φάρδους 20cm και ύψους 8cm από γρανίτη (αντίστοιχο του πλακιδίου δαπέδου). Το σοβατεπί θα διαμορφωθεί στην τελική στάθμη του δαπέδου περιμετρικά όλων των νέων δαπέδων προς επίτευξη της μέγιστης υγιεινής των χώρων.
- Προμήθεια 75m² πλακιδίων τοίχου από πορσελάνη σε σατινέ υφή Α' Διαλογής διαστάσεων 20x20cm σε απόχρωση που θα εγκρίνει εντεταλμένος μηχανικός της Υπηρεσίας μας. Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν περιμετρικά στους τοίχους των WC και των προθαλάμων αυτών από την στάθμη του δαπέδου έως και το ύψος των 2,10m με κόλλα πλακιδίων Α' ποιότητας επί έτοιμης επιφάνειας σοβατισμένης τοιχοποιίας είτε γυψοσανίδας. Η αρμολόγησή τους θα γίνει σε χαρακτηριστικές ευθυγραμμίες κατά τις κύριες διευθύνσεις πάχους 1-2mm με έγχρωμο αρμόστοκο (αντίστοιχο της απόχρωσης που θα επιλεγεί για τα πλακίδια).
- Στο τμήμα της εφαρμογής περιλαμβάνεται η προμήθεια κόλλας πλακιδίων Α' ποιότητας (τύπου Isomat AK22) στην απαραίτητη ποσότητα, όπως και η προμήθεια σταυρών 1-2mm και έγχρωμου αρμόστοκου (τύπου Isomat Multifill Smalto 0-5mm) σε απόχρωση αντίστοιχη για την αρμολόγηση των πλακιδίων.
- Προμήθεια, διαμόρφωση/κοπή και τοποθέτηση πλακιδίων XXL slim με κατάλληλη κόλλα πλακιδίων Α' ποιότητας χωρίς την ύπαρξη αρμών για τις εν λόγω διαστάσεις για την επικάλυψη των πάγκων στους δύο (2) προθαλάμους των WC στον Α' όροφο του κεντρικού κτιρίου. Τα τεμάχια θα τοποθετηθούν σε έτοιμη κατασκευή με επικάλυψη άνθυγρης γυψοσανίδας που θα φέρει στο εσωτερικό της κατασκευή με κατάλληλο μεταλλικό σκελετό (που θα αντέχει σε μεγάλα φορτία). Η γυψοσανίδα θα έχει στεγανοποιηθεί επαρκώς με κατάλληλα υλικά (πχ. Knauf Flaechendicht) πριν την επικάλυψη της τελικής επιφάνειας. Η επιμέτρηση, η κοπή, η μεταφορά και η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου του έργου.
Συγκεκριμένα, στον προθάλαμο των WC των κοριτσιών ο πάγκος θα έχει διαστάσεις 2,40x0,60m και μία κάθετη πλευρική στήριξη με κούτελο 0,20m και μουρέλο 0,30m και τρεις (3) εγκοπές, κατάλληλες για την τοποθέτηση νιπτήρων από πορσελάνη διάστασης 42x42cm.
Αντίστοιχα, στον προθάλαμο των WC των αγοριών ο πάγκος θα έχει διαστάσεις 1,60x0,60m και δύο κάθετες πλευρικές στήριξεις με κούτελο 0,20m και μουρέλο 0,30m και δύο (2) εγκοπές για την τοποθέτηση νιπτήρων από πορσελάνη διάστασης 42x42cm.
- Μεταφορά όλων των απαραίτητων Υλικών στο Χώρο.
- Απομάκρυνση όλων των μπαζών που θα προκύψουν με ειδικούς σάκους και κάδο αποκομιδής. Καθαρισμός των εν λόγω χώρων και παράδοση έτοιμων προς χρήση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνίτη.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πλακίδια δαπέδου από γρανίτη αντιολισθηρά κατηγορίας R10A ή R11 Α' ποιότητας διάστασης 20x20cm και πάχους 12mm	25m ²	14,50ευρώ/m ²	362,50 ευρώ
2	Υγειονομικό σοβατεπί διάστασης 20x8cm	35m	12,50ευρώ/m	437,50 ευρώ
3	Πλακίδια τοίχου από γρανίτη σε σατινέ υφή Α' ποιότητας διάστασης 20x20cm και πάχους 8mm	75m ²	18,00ευρώ/m ²	1.350,00 ευρώ
7	Τοποθέτηση πλακιδίων	100m ²	16,50ευρώ/m ²	1.650,00 ευρώ
8	Διαμόρφωση πάγκου διάστασης 2,40x0,60m με 3 εγκοπές με τοποθέτηση πλακιδίων XXL Slim (πλήρης εργασία με υλικά)	-	1.200,00 ευρώ/τεμ	1.200,00 ευρώ
9	Διαμόρφωση πάγκου διάστασης 1,60x0,60m με 2 εγκοπές με τοποθέτηση πλακιδίων XXL Slim (πλήρης εργασία με υλικά)	-	900,00 ευρώ/τεμ	900,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				5.900,00 ευρώ
ΦΠΑ (+24%)				416,00 ευρώ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				7.316,00 ευρώ

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών (όπου δεν περιγράφονται) και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας των εργαζομένων κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και θα παραδοθούν μετά τις εργασίες πάκτωσής τους και σύνδεσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία.

Διευκρινίζεται ότι αντί των οίκων και των μοντέλων των ειδών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρόμοια ίδιας αξίας και ποιότητας με την έγκριση του εντεταλμένου μηχανικού της Υπηρεσίας μας. Πιθανή βλάβη που τυχόν προκληθεί στα υλικά με υπαιτιότητα των εργαζομένων στο έργο, ο ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν, διάρκειας 2 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς ή κακή χρήση).

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών υπολογίζεται περί τον ένα (1) μήνα, επισημαίνεται δε ότι οι εργασίες θα εκτελούνται κατά μέρες και ώρες εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

Η Συντάξασα

Βασιλείου Ναταλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Καταλυτική ημερομηνία 08/07/2019 (ώρα 15:00)

Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα είναι σε συστημένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ημερομηνία. Προσφορές που αποστέλλονται πέραν της 08-07-2019 δεν θα γίνονται δεκτές.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ