



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 28.08.2019
Αρ. πρωτ.: 566

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης ελαιοχρωματισμού και αποκατάστασης επιφανειών τοιχοποιίας και οροφής όλων των κοινοχρήστων εσωτερικών και συντήρηση των εξωτερικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του Λυκείου Ν. Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε **εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών σε τοιχοποιίες και οροφές που περιλαμβάνονται στους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους όπως και των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων εξωτερικά των παραθύρων** στο Αναξαγόρειο Λύκειο Νέας Ερυθραίας που βρίσκεται επί της οδού Ν. Καζαντζάκη 29 στην Δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς. Το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς οι επιφάνειες σε τοίχους και οροφές παρουσιάζουν σημαντικές βλάβες λόγω υγρασιών που έχουν διεισδύσει στους χώρους από το δώμα και την στέγη (κυρίως στον Α' όροφο του κτιρίου) αλλά και λόγω παλαιότητας, έντονης χρήσης κατά την σχολική περίοδο αλλά και επισκευές που απαιτούνται κατόπιν των πρόσφατων επεμβάσεων/εργασιών που εκτελέστηκαν στο σχολείο. Επίσης, η απουσία συντήρησης των κιγκλιδωμάτων έχει προκαλέσει σημαντική σκουριά η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στη συνέχεια να αποκατασταθεί ο χρωματισμός τους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Τοποθέτηση ικριωμάτων (σταθερών ή κινητών) ή εξεδρών εργασίας στους χώρους των δύο (2) κλιμακοστασίων εσωτερικά του κτιρίου.
2. Τοποθέτηση προστατευτικών στην επιφάνεια του δαπέδου ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις επικαλύψεις αυτών κατά την διάρκεια των εργασιών.
3. Τοπικές επισκευές/στοκαρίσματα των επιφανειών της τοιχοποιίας και των οροφών των εσωτερικών κοινοχρήστων χώρων, στα σημεία όπου απαιτείται για την εξομάλυνσή τους.
4. Τρίψιμο και καθάρισμα όλων των επιφανειών που πρόκειται να χρωματισθούν (τοιχοποιίες, οροφές, σπηθαία κλιμακοστασίων, κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων) ώστε στην υπό βαφή επιφάνεια να μην υπάρχουν σκόνες, λύπη, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριά, ίχνη μούχλας ή υγρασίας.
5. Τοποθέτηση προστατευτικής χαρτοταινίας στα σημεία όπου εφάπτονται επιφάνειες με διαφορετική απόχρωση ή υλικό για αποφυγή δημιουργίας "λεκέδων".
6. Επιμελές γυαλοχαρτάρισμα/απόξεση των σιδηρών επιφανειών, εφαρμογή μιας στρώσης αντιδιαβρωτικού/αντισκωριακού υποστρώματος και ελαιοχρωματισμός σε δύο στρώσεις.
7. Αστάρωμα όλων των επιφανειών τοίχων και οροφών με το αντίστοιχο υλικό.
8. Χρωματισμός όλων των επιφανειών σε δύο επιστρώσεις ("δύο χέρια") με ρολό ή πινέλο, με τα υλικά και τις αποχρώσεις που έχει επιλέξει η Υπηρεσία.
9. Εφαρμογή Υδροχρώματος σε δύο στρώσεις ("δύο χέρια") με ρολό ή πινέλο, στις οροφές του Α' ορόφου για καλύτερη πρόσφυση και διαπνοή των επιφανειών που παρουσιάζουν συχνά υγρασία.
10. Απομάκρυνση όλων των υλικών, συσκευασιών, εργαλείων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών ώστε ο χώρος να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς χρήση. Αποθήκευση των υλικών που πιθανόν περισσέψουν σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση του σχολείου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις εν λόγω επιφάνειες:

- Επιφάνειες τοιχοποιίας εσωτερικών κοινοχρήστων χώρων (διάδρομοι, κλιμακοστάσια κλπ) και στους δύο ορόφους του σχολείου σε εμβαδόν περί τα 2.100m²
- Επιφάνειες οροφών κοινοχρήστων χώρων σε εμβαδόν περί τα 1.240m²
- Προστατευτικά κιγκλιδώματα εξωτερικά των παραθύρων εμβαδού περί τα 100m²
- Πλαίσια μεταλλικών εξωτερικών θυρών με υαλοπετάσματα σε 5 τεμάχια και κουπαστές/κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων.

Κατά την εφαρμογή θα πρέπει λαμβάνονται πάντα υπόψιν οι οδηγίες εφαρμογής του κάθε υλικού όσον αφορά τις συνθήκες, τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής, τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται, η ορθολογική τους διαχείριση για αποφυγή σπατάλης, όπως και οι προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την χρήση του.

Η Υπηρεσία μας θα διαθέσει στον ανάδοχο του έργου τα ακόλουθα υλικά στις απαραίτητες για το έργο ποσότητες:

1. Στόκο σπατουλαρίσματος για τοπικές επισκευές
2. Οικολογικό ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα/αστάρι για πλαστικό χρώμα
3. Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα Α' ποιότητας
4. Αντισκωριακό Αστάρι Μεταλλικών Επιφανειών
5. Ακρυλικό Ντουκόχρωμα για τις μεταλλικές επιφάνειες

Ο ανάδοχος θα διαθέσει κάθε είδους απαραίτητο μέσον και εργαλείο (ικριώματα, πινέλα, ρολά, προστατευτικά δαπέδων κλπ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμός τοιχοποιίας	2.100,00m²	4,00 ευρώ/m ²	8.400,00 ευρώ
2	Αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμός οροφών	1.240,00m²	4,00 ευρώ/m ²	4.960,00 ευρώ
3	Συντήρηση και ελαιοχρωματισμός μεταλλικών επιφανειών	150,00m²	10,00 ευρώ/m ²	1.500,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.860,00 ευρώ
ΦΠΑ				3.566,40 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				18.426,40 ευρώ

Η Συντάξασα

Βασιλείου Ναταλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 05/09/2019 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να σταλούν ταχυδρομικά. Προσφορές που θα αποσταλούν μετά την καταλυτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ