



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.

Διονύσου & Μυρσίνης  
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 05.09.2019  
Αρ. πρωτ.: 598

**Πρόσκληση Ενδιαφέροντος**

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης εργασιών ελαιοχρωματισμού στο 1<sup>ο</sup> Λύκειο Κηφισιάς των μαθητικών αιθουσών, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε **εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών σε τοιχοποιίες και οροφές που βρίσκονται στους δύο ορόφους και το ισόγειο του κτιρίου** στο 1ο Λύκειο Κηφισιάς που βρίσκεται επί της οδού Λεβίδου 42, στο Δήμο Κηφισιάς. Το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς οι επιφάνειες σε τοίχους και οροφές παρουσιάζουν σημαντικές βλάβες λόγω παλαιότητας, έντονης χρήσης κατά την σχολική περίοδο αλλά και επισκευές που απαιτούνται κατόπιν των πρόσφατων επεμβάσεων/εργασιών που εκτελέστηκαν στο σχολείο. Οι επιφάνειες στις οποίες θα γίνουν οι εργασίες είναι οι εξής:

- Ελαιοχρωματισμός της τοιχοποιίας σε **έξι (6) αίθουσες** στον Β' όροφο του σχολείου περί τα 60m<sup>2</sup> έκαστη στις οποίες περιλαμβάνονται και **12 θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ**. Στους εν λόγω χώρους δεν απαιτείται ο ελαιοχρωματισμός της οροφής καθώς έχει τοποθετηθεί νέα ψευδοροφή η οποία κρίθηκε κατά την αυτοψία ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
- Ελαιοχρωματισμός της τοιχοποιίας και της οροφής **έξι (6) αιθουσών** στον Α' όροφο του σχολείου περί τα 60m<sup>2</sup> έκαστη στις οποίες περιλαμβάνονται και **24 θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ**.
- Ελαιοχρωματισμός της τοιχοποιίας και της οροφής σε μία **(1) αίθουσα** στο ισόγειο του κτιρίου περί τα 60m<sup>2</sup> στην οποία περιλαμβάνονται και **4 θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ**.
- Ελαιοχρωματισμός επιφανειών τοιχοποιίας περί τα 200m<sup>2</sup> στο **εργαστήριο Χημείας και Βιολογίας** (στους εν λόγω χώρους δεν απαιτείται αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμός των οροφών και των θερμαντικών σωμάτων).

Συγκεκριμένα θα πρέπει γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Τοποθέτηση προστατευτικών στην επιφάνεια του δαπέδου ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις επικαλύψεις αυτών κατά την διάρκεια των εργασιών.
- Τοπικές επισκευές/στοκάρια των επιφανειών της τοιχοποιίας και των οροφών των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων, στα σημεία όπου απαιτείται για την εξομάλυνσή τους.
- Τρίψιμο και καθάρισμα όλων των επιφανειών που πρόκειται να χρωματισθούν (τοιχοποιίες, οροφές, θερμαντικά σώματα) ώστε στην υπό βαφή επιφάνεια να μην υπάρχουν σκόνες, λύπη, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριά, ίχνη μούχλας ή υγρασίας.
- Τοποθέτηση προστατευτικής χαρτοταινίας στα σημεία όπου εφάπτονται επιφάνειες με διαφορετική απόχρωση ή υλικό (όπως πχ τα μαρμάρινα σοβατεπί) για αποφυγή δημιουργίας "λεκέδων".
- Αστάρωμα όλων των επιφανειών τοίχων και οροφών με το αντίστοιχο υλικό.
- Χρωματισμός όλων των επιφανειών σε δύο επιστρώσεις ("δύο χέρια") με ρολό ή πινέλο, με τα υλικά και τις αποχρώσεις που θα επιλέξει η Υπηρεσία.
- Απομάκρυνση όλων των υλικών, συσκευασιών, εργαλείων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών και καθαρισμός των χώρων ώστε να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς χρήση. Αποθήκευση των υλικών που πιθανόν περισσέψουν σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση του σχολείου.

**Κατά την εφαρμογή θα πρέπει λαμβάνονται πάντα υπόψη οι οδηγίες εφαρμογής του κάθε υλικού όσον αφορά τις συνθήκες, τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής, τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται, η ορθολογική τους διαχείριση για αποφυγή σπατάλης, όπως και οι προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την χρήση του.**

Η Υπηρεσία μας θα διαθέσει στον ανάδοχο του έργου τα ακόλουθα υλικά στις απαραίτητες για το έργο ποσότητες:

- Στόκο σπατουλαρίσματος για τοπικές επισκευές
- Οικολογικό αστάρι για πλαστικό χρώμα
- Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα Α' ποιότητας
- Ακρυλικό Ντουκόχρωμα για τις μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλο για την βαφή των θερμαντικών σωμάτων (τύπου Ραδιατέρ)

**Ο ανάδοχος θα διαθέσει κάθε είδους απαραίτητο μέσον και εργαλείο (πινέλα, ρολά, προστατευτικά δαπέδων κλπ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμός τοιχοποιίας	<b>1.500,00 m<sup>2</sup></b>	4,00 ευρώ/m <sup>2</sup>	6.000,00 ευρώ
2	Αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμός οροφών	<b>400 m<sup>2</sup></b>	3,00 ευρώ/m <sup>2</sup>	1.200,00 ευρώ
3	Βαφή θερμαντικών σωμάτων	<b>40 τεμάχια</b>	50,00 ευρώ/ τεμ	2.000,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				9.200,00 ευρώ
ΦΠΑ				2.208,00 ευρώ
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>11.408,00 ευρώ</b>

Η Συντάξασα

Βασιλείου Ναταλία  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του.

**Καταλυτική ημερομηνία είναι 10/09/2019 (15.00)**

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι την καταλυτική ημερομηνία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις 10/09/2019 δεν θα γίνουν δεκτές.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

**ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**