



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 14.01.2019
Αρ. πρωτ.: 21

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης τις εργασίες επισκευής της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά εργασίες στο εσωτερικό του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας και συγκεκριμένα εντός του χώρου του Γυμναστηρίου αλλά και το μικρό δώμα (ταρατσάκι) που βρίσκεται εξωτερικά αυτού προς την οδό Θησέως.

Οι εν λόγω εργασίες έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα ζητήματα:

- Μη ικανοποιητική κατάσταση της περιμετρικής τοιχοποιίας και των μεταλλικών στοιχείων εντός του Γυμναστηρίου.
- Εισροή υδάτων στον τοίχο του Γυμναστηρίου που βρίσκεται προς τη οδό Θησέως και προέρχεται από το μικρό δώμα (ταρατσάκι) με το οποίο εφάπτεται εξωτερικά.
- Βλάβες που σχετίζονται με τον φωτισμό του χώρου (καμμένοι λαμπτήρες, κατεστραμμένα καλλύματα φωτιστικών σωμάτων).

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. Τοποθέτηση ικριωμάτων (σταθερών ή κινητών) ή εξεδρών εργασίας
2. Τοποθέτηση προστατευτικών στην επιφάνεια του δαπέδου.
3. Χρωματισμός όλων των εσωτερικών περιμετρικών τοίχων και της οροφής του Γυμναστηρίου. Επισημαίνεται πως αρχικά θα γίνει ομαλοποίηση των επιφανειών με στοκάρισμα τοπικά όπου απαιτείται και κατόπιν τρίψιμο των επιφανειών. Η τελική "καθορισμένη" επιφάνεια θα ασταρωθεί και θα χρωματιστεί με πλαστικό χρώμα σε δύο χέρια, σε αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας.
4. Χρωματισμός όλων των μεταλλικών στοιχείων (πόρτες, παράθυρα) που βρίσκονται στην πλευρά της εισόδου του γυμναστηρίου (προς τα γήπεδα μπάσκετ). Οι επιφάνειες θα τριφθούν, θα ασταρωθούν με αντισκωριακό αστάρι και στη συνέχεια θα γίνει χρωματισμός με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
5. Χρωματισμός των μεταλλικών προστατευτικών των ηχείων. Οι επιφάνειες θα τριφθούν, θα ασταρωθούν με αντισκωριακό αστάρι και στη συνέχεια θα γίνει χρωματισμός με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
6. Χρωματισμός των ξύλινων στοιχείων της θεατρικής σκηνής μόνο προς την πλευρά της πλατείας. Επειδή η επιφάνεια είναι ήδη χρωματισμένη θα γίνει ανανέωση των χρωμάτων της. Η επιφάνεια θα σπατουλαριστεί τοπικά όπου κριθεί αναγκαίο, θα τριφθεί και στη συνέχεια θα γίνει χρωματισμός σε δύο στρώσεις σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
7. Αντικατάσταση όλων λαμπτήρων της οροφής έχουν καεί με αντίστοιχους και επισκευή των προστατευτικών τους περιβλημάτων όπου έχουν ανοιχθεί και υπάρχει κίνδυνος για πτώση των λαμπτήρων.
8. Μόνωση του δώματος που εφάπτεται εξωτερικά με το Γυμναστήριο στην πλευρά προς την οδό Θησέως με εφαρμογή κατάλληλων υλικών για την στεγανοποίηση του ώστε να αποφεύγεται η εισροή υδάτων και υγρασίας στον εσωτερικό χώρο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά και συσκευασίες από το χώρο και θα παραδοθεί καθαρός και έτοιμος για χρήση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Εργασίες στο Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας (εσωτερικοί χρωματισμοί στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, αντικατάσταση λαμπτήρων, μόνωση ταράτσας κ.λ.π)	1	5.600,00€ + ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		5.600,00€ + ΦΠΑ
ΦΠΑ		1.344,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		6.944,00€

Ο Συντάξας
Θεόδωρος Μινέσχος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών είναι **6.944,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**

Καταλυτική ημερομηνία είναι 18/01/2019

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να αποσταλούν με το ταχυδρομείο/courier.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ