



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης  
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 15.04.2019  
Αρ. πρωτ.: 262

**Πρόσκληση Ενδιαφέροντος**

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης των εργασιών και την προμήθεια υλικών στις αίθουσες καθηγητών του Λυκείου Νέας Ερυθραίας για την κάλυψη των αναγκών τους, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται μετά από αίτημα εκ της Διεύθυνσης του “Αναξαγορείου” Λυκείου Ερυθραίας που βρίσκεται επί της οδού Ν.Καζαντζάκη 29. Το αίτημα αφορά σε εργασίες που απαιτούνται να γίνουν στις αίθουσες καθηγητών του Διδακτηρίου, πρώτου τοποθετηθούν τα νέα δάπεδα όπως έχει καθορισθεί από προηγούμενη απόφαση της σχολικής επιτροπής. Κατόπιν διεξήχθη αυτοψία από εντεταλμένο μηχανικό της Υπηρεσίας μας όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη πραγματοποίησης των εργασιών όπως συνοπτικά αναφέρονται ακολούθως:

- Εξομάλυνση και Ελαιοχρωματισμός των επιφανειών της τοιχοποιίας και των οροφών των εν λόγω χώρων, οι οποίοι είναι εμφανώς ταλαιπωρημένοι λόγω παλαιότητας.
- Αποξήλωση και Στοκάρισμα των περιμετρικών μαρμάρινων σοβατεπύ των αιθουσών για την ορθή τοποθέτηση των βινυλικών δαπέδων και των νέων σοβατεπύ.
- Μετακίνηση του κινητού εξοπλισμού των χώρων σε αίθουσες εντός του σχολείου που θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση του σχολείου και επανατοποθέτησή τους μετά και την τοποθέτηση του νέου δαπέδου.

Οι προαναφερόμενες εργασίες έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των εν λόγω χώρων που φιλοξενούν καθημερινά τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους γονείς των μαθητών στην επικοινωνία τους με τους καθηγητές και την Διεύθυνση και σε συνδυασμό με την αντικατάσταση του δαπέδου και των φωτιστικών σωμάτων οροφής θα δημιουργήσει ένα συνολικά άρτιο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα ο δυνητικός ανάδοχος του έργου θα κληθεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες:

- Απομάκρυνση και φύλαξη όλων των κινητών στοιχείων στους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ώστε να μην εμποδίζουν το έργο αλλά και να μην προκληθούν ζημιές στον εξοπλισμό του σχολικού κτιρίου. Τα αντικείμενα θα μεταφερθούν και θα φυλαχθούν σε κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση του διδακτηρίου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στην επιφάνεια του δαπέδου ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις επικαλύψεις αυτών κατά την διάρκεια των εργασιών.
- Αποξήλωση των υφιστάμενων μαρμάρινων σοβατεπύ, αποκομιδή και απομάκρυνση από το χώρο του σχολείου των μπαζών που θα προκύψουν.
- Στοκάρισμα των “μερεμετιών” που θα προκύψουν από την αποξήλωση των σοβατεπύ με κατάλληλα υλικά τα οποία θα προμηθεύσει ο ανάδοχος
- Τοπικό στοκάρισμα στις επιφάνειες της τοιχοποιίας, στα σημεία όπου απαιτείται για την εξομάλυνσή της.
- Τοπικό στοκάρισμα στις επιφάνειες των οροφών, στα σημεία όπου απαιτείται για την εξομάλυνσή της μετά και την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων .
- Επιμελές τρίψιμο (με χρήση κατάλληλων εργαλείων που θα διαθέτει ο ανάδοχος) και καθάρισμα όλων των επιφανειών που πρόκειται να χρωματισθούν (τοιχοποιίες, οροφές, θερμαντικά σώματα και σωληνώσεις αυτών) ώστε στην υπό βαφή επιφάνεια να μην υπάρχουν σκόνες, λύπη, ξεφλουδισμένα παλαία χρώματα, σκουριά, ίχνη μούχλας ή υγρασίας.
- Τοποθέτηση προστατευτικής χαρτοταινίας στα σημεία όπου εφάπτονται επιφάνειες με διαφορετική απόχρωση ή υλικό για αποφυγή δημιουργίας “λεκέδων”.
- Αστάρωμα όλων των επιφανειών με το αντίστοιχο υλικό ασταρώματος που αφορά στην κάθε επιφάνεια (π.χ. Αστάρι τοιχοποιίας, αντισκωριακό αστάρι για τα μέταλλα κλπ) με εφαρμογή σε ένα χέρι με είδη που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία μας.
- Χρωματισμός όλων των επιφανειών (σε τοιχοποιίες και οροφές) συνολικού εμβαδού περί τα 400m<sup>2</sup>, σε δύο επιστρώσεις (“δύο χέρια”) με ρολό ή πινέλο, με οικολογικό πλαστικό χρώμα αρίστης ποιότητας στις αποχρώσεις που θα επιλέξει και θα προμηθεύσει η Υπηρεσία.
- Χρωματισμός των θερμαντικών σωμάτων σε δύο επιστρώσεις, με το υλικό ΡΑΔΙΑΤΕΡ σε απόχρωση που θα προμηθεύσει και θα επιλέξει η Υπηρεσία. Η εφαρμογή θα γίνει με πιστόλι αέρος αφού τα θερμαντικά σώματα τοποθετηθούν πάνω σε προστατευμένη επιφάνεια, για σωστή πρόσφυση του υλικού και διάρκεια στο χρόνο.
- Απομάκρυνση όλων των υλικών, συσκευασιών, εργαλείων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των

εργασιών ώστε ο χώρος να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς χρήση. Αποθήκευση των υλικών που πιθανόν περισσέψουν σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση του σχολείου.

- Επανατοποθέτηση του κινητών στοιχείων που θα αποθηκευτούν προσωρινά, στους χώρους όπου υφίστανται μετά και την επίστρωση του νέου δαπέδου.

Κατά την εφαρμογή των υλικών θα λαμβάνονται πάντα υπόψιν οι αναγραφόμενες οδηγίες του κάθε υλικού όσον αφορά τις συνθήκες, τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής, τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται, η ορθολογική τους διαχείριση για αποφυγή σπατάλης, όπως και οι προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την χρήση τους.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας προτίθεται να προμηθεύσει τα εξής υλικά στις απαραίτητες για το έργο ποσότητες:

- Αστάρι ακρυλικό για εσωτερική χρήση
- Οικολογικό πλαστικό χρώμα α' ποιότητας για εσωτερική χρήση
- ΡΑΔΙΑΤΕΡ για χρωματισμό των θερμαντικών σωμάτων και των σωληνώσεων αυτών.

ΟΛΑ τα υπόλοιπα υλικά, εργαλεία και μικροϋλικά που απαιτούνται για την άριστη εκτέλεση του έργου θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα είναι ά ποιότητας, ενώ πρώτου χρησιμοποιηθούν θα λάβουν την έγκριση του εντεταλμένου επιβλέποντα μηχανικού της Υπηρεσίας μας.

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ
1	Εργασίες εξομάλυνσης επιφανειών και Ελαιοχρωματισμοί	400 m <sup>2</sup>	4,00 ευρώ/ m <sup>2</sup>	1.600,00 ευρώ
2	Ελαιοχρωματισμός θερμαντικών σωμάτων	8 τεμάχια	50,00 ευρώ/ τεμ.	400,00 ευρώ
3	Αποξήλωση περιμετρικών σοβατεπί και στοκάρισμα (με υλικά)	88 m	5,00 ευρώ/ m	440,00 ευρώ
4	Μεταφορές κινητού εξοπλισμού τεσσάρων (4) αιθουσών	-	-	400,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.840,00 ευρώ
ΦΠΑ				681,60 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				3.521,60 ευρώ

Η Συντάξασα

Βασιλείου Ναταλία  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

#### **Καταλυτική ημερομηνία είναι 19/04/2019 (15.00)**

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι την καταλυτική ημερομηνία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις 19/04/2019 δεν θα γίνουν δεκτές.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

**ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**