



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 24.01.2019
Αρ. πρωτ.: 73

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης **για τις εργασίες συντήρησης θέρμανσης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης**, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Αντικείμενο: Συντήρηση θέρμανσης σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γενική περιγραφή

Καθαρισμός Καμινάδας:

Πρώτα εκτελείται οπτικός έλεγχος της καμινάδας Επιθεωρούνται τα κομμάτια της καμινάδας ώστε να μην υπάρχει διαφυγή καυσαερίων.

Μετά τοποθετείται η περιστροφική βούρτσα καθαρισμού και καθαρίζονται τα εσωτερικά τμήματα της καπνοδόχου.

Καθαρισμός και συντήρηση λέβητα:

Ανοίγεται η πόρτα του λέβητα και αφαιρούνται οι επιβραδυντές καυσαερίων.

Με συρματόβουρτσα και σκούπα απομακρύνονται τα κατάλοιπα της καύσης από το θάλαμο καύσης και από τις διαδρομές των καυσαερίων. Ελέγχεται η μόνωση της πόρτας και το παρέμβυσμα στεγανότητας της και γίνεται αποκατάσταση αν υπάρχει φθορά.

Επανατοποθετούνται οι επιβραδυντές καυσαερίων και κλείνεται η πόρτα στεγανά πάνω στον λέβητα.

Γίνεται έλεγχος των μονώσεων του κορμού του λέβητα και αποκαθίστανται τυχόν αστοχίες.

Συντήρηση συστήματος λέβητα – καυστήρα και πιστοποιητικό ελέγχου καύσης:

Ο καυστήρας ελέγχεται για τυχόν ορατές βλάβες.

Ανοίγεται και καθαρίζονται τα τμήματα που αφορούν την παροχή αέρα και πετρελαίου ή αερίου καθώς και ο διασκορπιστής αέρα.

Αντικαθίσταται το μπεκ (όπου απαιτείται) και επανυναρμολογείται το εν' λόγω τμήμα.

Τοποθετείται ο καυστήρας στη θέση του, αφού ελεγχθεί η φλάντζα στεγανότητας και κατόπιν καθαρίζεται το φίλτρο.

Επίσης γίνεται έλεγχος του πίνακα οργάνων και των αισθητηρίων των θερμοστατών, καθώς και έλεγχος του ασφαλιστικού συστήματος της εγκατάστασης.

Μετά τα παραπάνω γίνεται έναυση του καυστήρα, ακολουθούν μετρήσεις καύσεως και συμπληρώνεται το φύλλο ελέγχου καύσεως.

Έλεγχος και εξαέρωση θερμαντικών σωμάτων.

Τα θερμαντικά σώματα εξαερώνονται ένα ένα και γίνεται οπτικός έλεγχος των διακοπών.

Αφορά τα ακόλουθα σχολικά κτήρια του Δήμου:

1^ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
- Λέβητας 300KW
- 80 Θερμαντικά σώματα

1^ο Λύκειο Κηφισιάς
- Λέβητας 220KW
- 74 Θερμαντικά σώματα

2^ο Γυμνάσιο & Λύκειο Κηφισιάς
- Λέβητας 350KW

- 70 Θερμαντικά σώματα
&
- Λέβητας 35KW
- 8 Θερμαντικά σώματα

- 3^ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
- Λέβητας 225KW
- 60 Θερμαντικά σώματα
&
- Λέβητας 225KW
- 60 Θερμαντικά σώματα

- 3^ο Λύκειο Κηφισιάς
- Λέβητας 385KW
- 90 Θερμαντικά σώματα

- Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας
- Λέβητας 348KW
- 80 Θερμαντικά σώματα
&
Λύκειο Νέας Ερυθραίας
- Λέβητας 250KW
- 70 Θερμαντικά σώματα

Προϋπολογισμός εργασιών: 11.750,00€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

Ο Συντάξας
Διονύσης Μεταξάς
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις εργασίες συντήρησης θέρμανσης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των **11.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**, ποσό που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμένα από πόρους της επιχορήγησης των ΣΑΤΑ.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 29/01/2019 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι την καταλυτική ημερομηνία.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ