



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 28.08.2019

Αρ. πρωτ.: 568

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας βινυλικών δαπέδων σε χώρους της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας, μετά από αίτημα της Δ/σης του σχολείου, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται μετά από αίτημα εκ της Διεύθυνσης του **Γυμνασίου Ερυθραίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 173** και αφορά σε εργασίες τοποθέτησης είτε αντικατάστασης της επικάλυψης του δαπέδου σε χώρους της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. Μετά και από αυτοψία εντεταλμένου μηχανικού της Υπηρεσίας μας, το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς στους εν λόγω χώρους διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες και φθορές στην επιφάνειά των δαπέδων τους λόγω παλαιότητας και χρήσης.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η ανάγκη αντικατάστασης της υφιστάμενης επικάλυψης του δαπέδου της θεατρικής σκηνής, η τοποθέτηση νέου δαπέδου άνω των επιφανειών από μωσαϊκό στους βοηθητικούς χώρους παραπλεύρωσ (διάδρομο και την αποθήκη) καθώς και η επικάλυψη του δαπέδου και της τοιχοποιίας έως το ύψος των 2,10 μέτρων με ειδικό αντιολισθητικό υλικό άνω της υφιστάμενης επιφάνειας .

Για την τοποθέτηση του δαπέδου θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

- Απομάκρυνση του κινητού εξοπλισμού των χώρων, όπου απαιτείται.
- Αποξήλωση του υφιστάμενου πλαστικού δαπέδου επί της σκηνής και των σκαλοπατιών αυτής σε επιφάνεια 50m².
- Ομαλοποίηση των δαπέδων και εφαρμογή υλικού τοπικού στοκαρίσματος όπου απαιτείται
- Αστάρωμα δαπέδου
- Εφαρμογή κατάλληλης μαγνητικής κόλλας είτε κόλλας δύο συστατικών για τους υγρούς χώρους
- Τοποθέτηση δαπέδου σε ρολά με κόλλα και αρμολόγηση αυτού.
- Διαμόρφωση περιμετρικού σοβατεπί αναδίπλωσης ύψους 10cm ή τοποθέτηση κατάλληλου ξύλινου είτε πλαστικού προφίλ/σοβατεπί (επιλογής της Υπηρεσίας μας)
- Τοποθέτηση προφίλ αλουμινίου στις εισόδους των χώρων
- Απομάκρυνση όλων των υλικών και συσκευασιών από τον χώρο του σχολείου ώστε να παραδοθεί καθαρό και έτοιμο προς χρήση.

Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνίτη.

Όσον αφορά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τελική επίστρωση, για την κάλυψη των αναγκών και της χρήσης των αναφερθέντων χώρων έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα υλικά:

1. **ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ:** Υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένο **ετερογενές Βινυλικό δάπεδο** ελάχιστου πάχους 2mm -2,5mm σε ρολά φάρδους 2 μέτρων **βαριάς επαγγελματικής χρήσης**, με **αισθητική απόδοση ξύλινου παρκέ σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας μας**. Θα πρέπει να διαθέτει ειδική επίστρωση για εύκολο καθαρισμό που δεν αφήνει ρύπους και υγρά υλικά να εισέρχονται στην επιφάνειά του, να είναι αντιβακτηριδιακό (>99%), αντιστατικό (<2kV), βραδύκαυστο (Cfl-s1κατά EN 13501-1), ηχοαπορροφητικό (8dB κατά ISO 717-2) και αντιολισθητικό (R10). Επίσης, να είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπου τοποθετούνται καρέκλες με ροδάκια και εμφάνιση που παραμένει αναλλοίωτη για μεγάλο χρονικό διάστημα (ελάχιστη επιφάνεια φθοράς/ wearlayer:0,7mm). Να μην περιέχει φορμαλδεΐδη, βαρέα μέταλλα, να είναι χαμηλό σε VOC (<10 μg/ m³) και 100% ανακυκλώσιμο.
2. **ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ/ΑΠΟΘΗΚΗ):** Υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένο **ομοιογενές Βινυλικό δάπεδο** ελάχιστου πάχους 2mm σε ρολά φάρδους 2 μέτρων **βαριάς επαγγελματικής χρήσης**

(κατάλληλο για εκπαιδευτήρια και κέντρα περιθαλψής), σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας μας. Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπου τοποθετούνται καρέκλες με ροδάκια, η εμφάνιση του να παραμένει αναλλοίωτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ηχοαπορροφητικό, αντιολισθητικό (ελάχιστο R9), αντιστατικό (<2kV) και βραδύκαυστο (Class Bfl-S1 κατά EN 13501-1). Να μην περιέχει φορμαλδεΐδη, βαρέα μέταλλα, να είναι χαμηλό σε VOC (σύμφωνα με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα) και 100% ανακυκλώσιμο.

3. **ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ** : Υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένο **αντιολισθητικό βινυλικό δάπεδο** κατηγορίας **R10** ή **R11**, ελάχιστου πάχους 2mm σε ρολά φάρδους 2 μέτρων **βαριάς επαγγελματικής χρήσης**. Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε υγρούς χώρους, με **δείκτη τραχύτητας επιφανείας Rz>20μm** και αντίσταση σε πτώση **RRL Pendulum Test>36**, η εμφάνιση του να παραμένει αναλλοίωτη όλη την διάρκεια ζωής του (10 έτη με συμβατική χρήση), αντιμικροβιακό, 100% ανακυκλώσιμο, με αντοχή στην χρήση χημικών, αντιστατικό (<2kV) και βραδύκαυστο (Class Bfl-S1 κατά EN 13501-1). **Το εν λόγω υλικό θα τοποθετηθεί με ειδική κόλλα δύο συστατικών για πλήρη αδιαβροχοποίηση των επιφανειών.**

Η τελική επιλογή του προϊόντος θα γίνει μετά από επίδειξη δειγμάτων με τις καθορισμένες προδιαγραφές.

Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου οφείλει με την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να συνυποβάλλει τα τεχνικά φυλλάδια με τις προδιαγραφές του ετερογενούς δαπέδου που προτίθεται να τοποθετήσει προκειμένου να εξακριβωθεί από την Υπηρεσία ότι καλύπτονται οι προκαθορισμένες απαιτήσεις και να μπορεί να παρέχει ευρεία γκάμα χρωματολογίου (άμεσα διαθέσιμη ή κατόπιν παραγγελίας μέγιστου χρονικού διαστήματος 20 ημερών). Τα συμπληρωματικά είδη (αστάρια, κόλλες κλπ) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το έργο, πιστοποιημένα και να διατίθενται ευρέως στην ελληνική αγορά.

Κατά την κοστολόγηση του έργου έχει ληφθεί υπόψιν η φθορά του υλικού κατά την εφαρμογή και περιθώριο σφάλματος +10% της υπολογισμένης επιφανείας.

Στο τίμημα περιλαμβάνεται κάθε είδους συμπληρωματικό υλικό απαραίτητο για την άριστη τοποθέτηση του τελικού υλικού επικάλυψης όπως κόλλες, κορδόνια αρμολόγησης, υλικά για διαμορφωτική γωνιά ή σοβατετί κλπ, η αποξήλωση της παλαιάς επίστρωσης του δαπέδου, ο καθαρισμός/προετοιμασία, η τοποθέτηση των δαπέδων καθώς και η μεταφορά των υλικών στο χώρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	Ετερογενές Βινυλικό Δάπεδο	50m ²	30,00ευρώ/m ²	1.500,00 ευρώ
2	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	Ομοιογενές Βινυλικό Δάπεδο	20m ²	25,00ευρώ/m ²	500,00 ευρώ
3	ΥΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ	Αντιολισθητικό Βινυλικό Δάπεδο	40m ²	35,00ευρώ/m ²	1.400,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.400,00 ευρώ
ΦΠΑ					816,00 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					4.216,00 ευρώ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο τεχνίτη. Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά μέχρι και την παράδοση. Σε περίπτωση βλάβης υπαιτιότητάς του, οφείλει να αποκαταστήσει τη ζημιά στο ακέραιο.

Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα καθαρισθεί και θα απομακρυνθούν τυχόν υπόλοιπα υλικών και συσκευασιών ώστε ο χώρος να παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 5 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς ή άλλα φυσικά αίτια πχ πλημμύρες κλπ).

Η Συντάξασα
Βασιλείου Ναταλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 05/09/2019 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να σταλούν ταχυδρομικά. Προσφορές που θα αποσταλούν μετά την καταλυτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ