



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά**

Ημερομηνία 05.09.2019

Αρ. πρωτ.: 600

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης έξι μεταλλικών θυρών εσωτερικού χώρου του 2^{ου} Γυμνασίου – Λυκείου Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών εσωτερικών θυρών για την κάλυψη των αναγκών χώρων ισογείου και Α ορόφου. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη καθώς τα υφιστάμενα κουφώματα έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες λόγω παλαιότητας και χρήσης, ενώ παράλληλα οι διαστάσεις και η τυπολογία τους δεν συμβαδίζουν με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα απαιτούνται έξι (6) **θύρες με κάσωμα καθ' εκάστη** για την κάλυψη των ανοιγμάτων **στις κύριες εισόδους των χώρων υγιεινής** (από τους εσωτερικούς κοινόχρηστους προς τους προθαλάμους των WC) **εκ των οποίων η μία θα είναι η αποκλειστική είσοδος για το WC των ΑΜΕΑ, όπως και μία (1) επιπλέον θύρα για τον χώρο παραπλεύρως των WC** καθώς η υφιστάμενη παρουσιάζει σημαντική βλάβη .

Τα εν λόγω κουφώματα θα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

(α) ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ)

- Κάσα γωνιακού προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα (πάχους 1,5mm) με αγκύρια πάκτωσης πλευρικά στους τοίχους, γωνιακούς συνδέσμους για επιτόπου συναρμολόγηση και βιδωτό αποστάτη στο κάτω μέρος (κατωκάσι).
- Θυρόφυλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα (πάχους 1,5mm) με μονωτικό υλικό πυρήνα, χωρίς κατωκάσι, συνολικού πάχους 60mm.
- Κλειδαριά κομπλέ με οπή για αφαλός
- Πόμολο ασφαλείας με ασάλινο πυρήνα, ροζέτες και κλειδί.
- Δύο (2) μεντεσέδες: ένας με ελατήριο επαναφοράς κι ένας με ρουλεμάν με βίδες για κάθετη ρύθμιση.
- Μηχανισμό επαναφοράς πλακέ (όχι μπουκάλα) και μπάρα πανικού όπου απαιτείται και παράλληλα ενίσχυση με λάμες εσωτερικά του θυρόφυλλου.
- Λάστιχο κάσας και αφαλός
- Φεγγίτη 400x400mm όπου αναφέρεται με υαλοπίνακες σταθερούς δίδυμους LAMINATED
- Η επιφάνεια θα παραδοθεί βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου πούδρας εποξικού πολυεστέρα, γκοφρέ (antigrafiti) σε απόχρωση από παλέτα RAL της επιλογής της Υπηρεσίας μας.

Όσον αφορά στην τοποθέτηση των θυρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από έμπειρο τεχνίτη επί της περιμετρικής επιφάνειας. Εάν κριθεί απαραίτητο για την ικανοποιητική στερέωση των θυρών, θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί **ψευδόκασα (κοιλοδοκός) σε κάθε άνοιγμα**. Στο τμήμα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλαιών θυρών και κασωμάτων τους.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και θα παραδοθούν μετά τις εργασίες πάκτωσης τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία. Οι προδιαγραφές των υλικών όπως έχουν οριστεί θα πρέπει να ικανοποιούνται ή και να υπερκαλύπτονται.

Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του μέχρι και την παράδοση.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 2 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ
1	Κάσες/Θύρες μεταλλικές μονόφυλλες (Είσοδοι Προθαλάμων) με φεγγίτη	1,00x2,40m	2	550,00 ευρώ	1.100,00 ευρώ
2	Κάσες/Θύρες μεταλλικές μονόφυλλες (Είσοδοι Προθαλάμων) με φεγγίτη	0,90x2,40m	3	500,00 ευρώ	1.500,00 ευρώ
3	Κάσα/Θύρα μεταλλική μονόφυλλη (Είσοδος WC ΑΜΕΑ) με μπάρα πανικού	1,00x2,40m	1	550,00 ευρώ	500,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			6	-	3.100,00 ευρώ
α	Τοποθέτηση κασών/θυρών εισόδων προθαλάμων	-	6	150,00 ευρώ	900,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			6	-	900,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ					4.000,00 ευρώ
ΦΠΑ (+24%)					960,00 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					4.960,00 ευρώ

Η Συντάξασα

Βασιλείου Ναταλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 10/09/2019 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να σταλούν ταχυδρομικά. Προσφορές που θα αποσταλούν μετά την καταλυτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ