



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 24.10.2019
Αρ. πρωτ.: 706

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών αντιολισθητικών προφίλ στα μαρμάρινα πατήματα των κλιμακοστασίων του διδακτηρίου, μετά από αίτημα της Δ/νσης του σχολείου, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήματος εκ της Διεύθυνσης του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς επί της Οδού Πατρών 11-13 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς και αφορά σε ανάγκη τοποθέτησης ελαστικών αντιολισθητικών προφίλ στα μαρμάρινα πατήματα των κλιμακοστασίων του διδακτηρίου.

Κατά την αυτοψία που διεξήχθη από εντεταλμένο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε πως τα προϋπάρχοντα προφίλ έχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αποκολληθεί είτε φθαρεί πιθανότατα λόγω έντονης χρήσης και παλαιότητας και κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάστασή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τραυματισμού των μαθητών κατά την διέλευσή τους από τους χώρους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

- Αποξήλωση των υφιστάμενων προφίλ όπου απαιτείται.
- Επιμελής καθαρισμός από σκόνη, λίπη κλπ της επιφάνειας εντός της εγκοπής του μαρμαρίνου πατήματος όπου θα τοποθετηθούν τα νέα προφίλ.
- Προμήθεια **αντιολισθητικών ελαστικών προφίλ σκαλοπατιών κατασκευασμένων από ειδικής ποιότητας Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο Μονομερές (EPDM)** με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους και ανοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C. Επίσης θα διαθέτουν μεγάλη αντοχή σε χημικά και καθαριστικά προϊόντα και θα είναι κατάλληλα για βάθος εγκοπής 10mm και φάρδος 30mm, σε χρώμα ΜΑΥΡΟ.
- **Κοπή στις κατάλληλες διαστάσεις και τοποθέτηση των προφίλ εντός του χαραγμένου αύλακος κάθε μαρμαρίνου πατήματος με κατάλληλη αδιάβροχη και άοσμη ισχυρή κόλλα άμεσης συγκράτησης (τύπου DEN DRAVEN MAMUT GLUE).**
- Απομάκρυνση των τεμαχίων που θα προκύψουν από τον χώρο του σχολείου και παράδοσή του έτοιμο προς χρήση.

Η κατασκευή στο σύνολό της θα είναι κατάλληλη για καθημερινή και βαριά χρήση, ενώ παράλληλα θα είναι αρίστης ποιότητας και θα καλύπτει όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Όλα τα τεμάχια που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργια, μονοκόμματα και χωρίς ελαττώματα Α' διαλογής και θα τοποθετηθούν κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή. Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συνυποβάλλει με την οικονομική του προσφορά τα τεχνικά φυλλάδια για τα είδη που προτίθεται να τοποθετήσει. Μη προσκόμιση των εν λόγω αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Στο τίμημα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο χώρο και η τοποθέτηση όλων των στοιχείων που αναφέρονται καθώς και η αποξήλωση και αποκομιδή των υφιστάμενων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μήκος πατήματος)	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ
1	Προμήθεια Ελαστικών Αντιολισθητικών Προφίλ	1,60m/τεμάχιο	110	5,00ευρώ/m	880,00 ευρώ
2	Κοπή και Τοποθέτηση ελαστικών με ειδική κόλλα (τύπου DEN DRAVEN MAMUT GLUE)	-	110	10,00 ευρώ/τεμ	1.100,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.980,00 ευρώ
ΦΠΑ (+24%)					475,20 ευρώ

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούμενων, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και θα παραδοθούν μετά τις εργασίες πάκτωσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 2 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Διονύσιος Μεταξάς
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Κηφισιάς

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων που έχουν καλή φήμη στην Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι **2.455,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**

Καταλυτική ημερομηνία είναι 30/10/2019

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά)
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ