



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 13.09.2019
Αρ. πρωτ.: 636

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης τεσσάρων μεταλλικών θυρών εσωτερικού χώρου για την ΑΠΧ – Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και στην τοποθέτηση ειδικών εσωτερικών θυρών για την κάλυψη των αναγκών χώρων που γειτνιάζουν με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων/εσωτερική αίθουσα γυμναστηρίου. Θα διαμορφωθούν αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, WC ΑΜΕΑ, καθώς και ένας βοηθητικός χώρος, στους υφιστάμενους δυο χώρους, οι οποίοι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα υφιστάμενα κουφώματα είτε έχουν υποστεί βλάβες λόγω παλαιότητας και χρήσης, είτε δεν υπάρχουν λόγω της διαφορετικής έως τώρα διαμόρφωσης των χώρων.

Συγκεκριμένα απαιτούνται **δύο (2) θύρες εισόδων με κάσωμα καθ' έκαστη** για την κάλυψη των ανοιγμάτων στις **κύριες εισόδους των χώρων υγιεινής** (από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προς τους προθαλάμους των WC). **Μια (1) θύρα με κάσωμα**, στην **κύρια είσοδο προς τον χώρο των αποδυτηρίων/λουτρών και προς τον βοηθητικό χώρο**, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης, διότι έχει υποστεί σοβαρές βλάβες λόγω παλαιότητας και χρήσης. Τέλος, **μια (1) θύρα με κάσωμα**, τοποθετείται στην είσοδο προς το **WC ΑΜΕΑ**, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης, διότι η τυπολογία της και οι διαστάσεις της, δεν συμβαδίζουν με τις ελάχιστες απαιτήσεις. Τα εν λόγω κουφώματα θα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ)

- Κάσα γωνιακού προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα (πάχους 1,5mm) με αγκύρια πάκτωσης πλευρικά στους τοίχους, γωνιακούς συνδέσμους για επιτόπου συναρμολόγηση και βιδωτό αποστάτη στο κάτω μέρος (κατωκάσι).
- Θυρόφυλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα (πάχους 0,8mm) με μονωτικό υλικό πυρήνα, χωρίς κατωκάσι, συνολικού πάχους 60mm.
- Κλειδαριά κομπλέ με οπή για αφαλό
- Πόμολο ασφαλείας με ασάλινο πυρήνα, ροζέτες και κλειδί
- Δύο (2) μεντεσέδες: ένας με ελατήριο επαναφοράς κι ένας με ρουλεμάν με βίδες για κάθετη ρύθμιση.
- Μηχανισμό επαναφοράς και μπάρα πανικού (στην εξωτερική πλευρά) όπου απαιτείται και παράλληλα ενίσχυση με λάμες εσωτερικά του θυρόφυλλου.
- Λάστιχο κάσας και αφαλός
- Η επιφάνεια θα παραδοθεί βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου πούδρας εποξικού πολυεστέρα, γκοφρέ (antigraffiti) σε απόχρωση από παλέτα RAL της επιλογής της Υπηρεσίας μας.

Όσον αφορά στην τοποθέτηση των θυρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από έμπειρο τεχνίτη επί της περιμετρικής επιφάνειας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εάν κριθεί απαραίτητο για την ικανοποιητική στερέωση των θυρών, θα κατασκευασθεί και θα τοποθετηθεί ψευδοκάσα (κοιλοδοκός) σε κάθε άνοιγμα. Στο τμήμα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλιών θυρών και κασωμάτων τους.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωσή τους όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και θα παραδοθούν μετά τις εργασίες πάκτωσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία. Οι προδιαγραφές των υλικών όπως έχουν οριστεί θα πρέπει να ικανοποιούνται ή να υπερκαλύπτονται.

Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του μέχρι και την παράδοση.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου, ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας δύο (2) ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας Έργου:

ΕΙΔΗ ΘΥΡΩΝ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ σε €
1	Κάσες/Θύρες μεταλλικές μονόφυλλες (Είσοδοι Προθαλάμων) 1,00x2,40m	3τμχ	550,00€	1.650,00
2	Κάσα/Θύρα μεταλλική μονόφυλλη (Είσοδος ΑΜΕΑ) με μπάρα πανικού 1,00x2,40m	1τμχ	500,00€	500,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4τμχ		2.150,00
α	Τοποθέτηση κασών/θυρών εισόδων προθαλάμων/ΑΜΕΑ	4τμχ (1,00x2,40)	4x150,00€	600,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4τμχ		600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:				2.750,00
Φ.Π.Α. 24%				660,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				3.410,00

Ο Συντάξας

Μινέσχος Θοδωρής
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καταλυτική ημερομηνία είναι 17/09/2019 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να σταλούν ταχυδρομικά. Προσφορές που θα αποσταλούν μετά την καταλυτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ