



Ημερομηνία 15.04.2019

Αρ. πρωτ.: 265

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης  
145 62, Κηφισιά

**Πρόσκληση Ενδιαφέροντος**

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθεια και τοποθέτηση ειδών αστικού εξοπλισμού για τον αύλειο χώρο του 1<sup>ου</sup> Λυκείου Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται μετά από αυτοψία στον αύλειο χώρο του 1<sup>ου</sup> Λυκείου Κηφισιάς επί της οδού Λεβίδου 42 για την προσθήκη ειδών αστικού εξοπλισμού που θα περιγράφουμε με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των χρηστών του διδακτηρίου.

Ο εν λόγω αύλειος χώρος είναι κοινόχρηστος φιλοξενώντας τόσο τους μαθητές του 1<sup>ου</sup> Γυμνασίου όσο και του 1<sup>ου</sup> Λυκείου Κηφισιάς, ως εκ τούτου ο αριθμός των χρηστών είναι αρκετά μεγάλος ενώ ο υφιστάμενος εξοπλισμός του είναι ελλιπής. Ως εκ τούτου προτείνεται η προσθήκη ορισμένων ειδών για την κάλυψη των αναγκών μεγαλύτερου πλήθους μαθητών κατά την παραμονή τους στον χώρο αλλά και να ενισχύσουν την αισθητική του. Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων ώστε να δοθεί ώθηση στους μαθητές να τα χρησιμοποιούν κατά τη μετακίνηση τους από και προς το σχολείο.

Συγκεκριμένα πρέπει να προμηθευτούν και να τοποθετηθούν τα ακόλουθα είδη:

- Τρία (3) τεμάχια σταθερά παγκάκια εξωτερικής χρήσης κατάλληλα για δημόσιους χώρους με μήκος 1,80 – 2,00m. Ο σκελετός των πάγκων θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 8mm κομμένος με τεχνολογία laser πλήρως γαλβανισμένος και βαμμένος ηλεκτροστατικά σε απόχρωση RAL (επιλογή της υπηρεσίας). Το κάθισμα και η πλάτη θα φέρουν σανίδες από συνθετική ξυλεία WPC (σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας) ελάχιστου πάχους 4mm και φάρδους 10-15mm. Η αγκίστρωση του θα γίνει με πάκτωμα επί σταθερού εδάφους.
- Ένα τεμάχιο βάση στήριξης ποδηλάτων (stand) δέκα (10) θέσεων από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 8mm κομμένη με τεχνολογία laser ή στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα πλήρως γαλβανισμένη και βαμμένη ηλεκτροστατικά σε απόχρωση RAL (επιλογή της υπηρεσίας). Η αγκίστρωση του θα γίνει με πάκτωμα επί σταθερού εδάφους.

Ως προς τις κατασκευές και τις εργασίες επισημαίνονται τα εξής:

1. Όλες οι κατασκευές θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση όσον αφορά την αντοχή τους στο χρόνο και την προσβολή τους από σκουριά ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε βανδαλισμούς και να μην φέρουν μέρη τα οποία είναι πιθανόν να αποκολληθούν και να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
2. Το μοντάρισμα και οι συνδέσεις θα είναι όσο το δυνατόν σταθερές συγκολλητές και όχι διαιρούμενες με βίδες για λόγους καλύτερης στατικότητας.
3. Ο δυναμικός ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συνυποβάλει στην υπηρεσία μας έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο ή κατασκευαστικό σχέδιο με τα προϊόντα που προσφέρει και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προαναφέραμε.
4. Τα τεμάχια θα συνδυάζονται τυπολογικά και μορφολογικά καθώς θα τοποθετηθούν σε θέσεις κοντινές μεταξύ τους, τις οποίες και θα υποδείξει εντεταλμένος μηχανικός της υπηρεσίας μας ώστε να προσφέρουν συνολικά ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.
5. Όλα τα τεμάχια θα μεταφερθούν στον χώρο προκατασκευασμένα και θα πακτωθούν επί σταθερού εδάφους με κατάλληλη στήριξη. Η επαρκή τους στερέωση θα διασφαλιστεί με κάθε δυνατό μέσον όπως προσθήκη τσιμεντοκονιάματος ταχείας πήξεως και τοποθέτηση ανοξειδωτων βιδών, ούπα και αντιστηρίξεων όπου κριθεί απαραίτητο.

Στο τίμημα θα περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά (ανοξειδωτες βίδες, σκυρόδεμα κλπ) ώστε να παραδοθεί ακέραιο και σε άριστη κατάσταση το φυσικό αντικείμενο. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και θα παραδοθούν μετά τις εργασίες πάκτωσης τους σε άριστη κατάσταση, Οι προδιαγραφές των υλικών όπως έχουν οριστεί θα πρέπει να ικανοποιούνται ή να υπερκαλύπτονται.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την συσκευασία φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του στα μέχρι και την παράδοση.

Επίσης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει γραπτή εγγύηση για τα είδη, τα υλικά και τις εργασίες που θα εκτελέστηκαν διάρκειας δύο ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκλήθηκαν από βανδαλισμούς).

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Περιγραφή Έργου /Είδους			
-------------------------	--	--	--

	Ποσότητα	Τιμή τεμαχίου	Σύνολο
Παγκάκια εξωτερικής χρήσης	3	600,00€	1.800,00€
Βάση στήριξης (stand) ποδηλάτων 10 θέσεων	1	600,00€	600,00€
Τοποθέτηση / πάκτωση τεμαχίων	4	50,00€	200,00€
Μεταφορά τεμαχίων στον χώρο	4	20,00€	80,00€
Μερικό Σύνολο			2.680,00€
ΦΠΑ			643,20€
Γενικό Σύνολο			3.323,20€

Η Συντάξασα  
Ναταλία Βασιλείου  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

**Καταλυτική ημερομηνία είναι 19/04/2019**

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά)  
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193, κ. Θηβαίου Λώρα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

**ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**