



Ημερομηνία 08.01.2021
Αρ. πρωτ.: 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών με την τοποθέτηση για την επισκευή του δαπέδου στο εργαστήριο Βιολογίας του 1^{ου} Λυκείου Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή.

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν σύστασης της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά στην επισκευή του δαπέδου του εργαστηρίου Βιολογίας στο **1ο Λύκειο Κηφισιάς επί της οδού Λεβίδου 42** της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς. Το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς στον εν λόγω χώρο διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες και φθορές στην επιφάνεια του δαπέδου λόγω παλαιότητας και χρήσης.

Συγκεκριμένα απαιτείται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

- Απομάκρυνση του κινητού εξοπλισμού των χώρων.
- Αποξήλωση του Υφιστάμενου πλαστικού Δαπέδου του χώρου.
- Ομαλοποίηση των δαπέδων και εφαρμογή υλικού τοπικού στοκαρίσματος όπου απαιτείται
- Αστάρωμα δαπέδου
- Εφαρμογή κατάλληλης μαγνητικής κόλλας είτε κόλλας δύο συστατικών σε χώρους όπου απαιτείται λόγω σημαντικής παρουσίας υγρασιών.
- Τοποθέτηση δαπέδου τύπου Linoleum σε ρολό και θερμική αρμολόγηση με κορδόνι μεταξύ των ενώσεων αυτού.
- Επικόλληση προφίλ αλουμινίου στις εισόδους των χώρων.
- Απομάκρυνση όλων των υλικών και συσκευασιών από τους χώρους ώστε να παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνίτες.

Όσον αφορά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τελική επίστρωση, για την κάλυψη των αναγκών και της χρήσης των αναφερθέντων χώρων έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα υλικά:

Υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένο **ομοιογενές δάπεδο Linoleum** πάχος 2,5mm σε ρολά φάρδους 2 μέτρων **βαριάς επαγγελματικής χρήσης** (κατάλληλο για εκπαιδευτήρια και κέντρα περίθαλψης), σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας μας. Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπου τοποθετούνται καρέκλες με ροδάκια, η εμφάνισή του να παραμένει αναλλοίωτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ηχοαπορροφητικό, αντιολισθητικό (ελάχιστο R9), με αντιβακτηριδιακή επίστρωση, αντιστατικό (<2kV) και βραδύκαυστο (Class Cfl-S1 κατά EN 13501-1). Να μην περιέχει φορμαλδεΰδη, βαρέα μέταλλα, να είναι χαμηλό σε VOC (σύμφωνα με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα) και 100% ανακυκλώσιμο.

Η τελική επιλογή του προϊόντος θα γίνει μετά από επίδειξη δειγμάτων με τις καθορισμένες προδιαγραφές.

Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου οφείλει με την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να συνυποβάλλει τα τεχνικά φυλλάδια με τις προδιαγραφές των υλικών που προτίθεται να προμηθεύσει προκειμένου να εξακριβωθεί από την Υπηρεσία ότι καλύπτονται οι προκαθορισμένες απαιτήσεις και να μπορεί να παρέχει ευρεία γκάμα χρωματολογίου (άμεσα διαθέσιμη ή κατόπιν παραγγελίας μέγιστου χρονικού διαστήματος 20 ημερών). Τα συμπληρωματικά είδη (αστάρια, κόλλες κλπ) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το έργο, πιστοποιημένα και να διατίθενται ευρέως στην ελληνική αγορά.

Κατά την κοστολόγηση του έργου έχει ληφθεί υπόψη η φθορά του υλικού κατά την εφαρμογή και περιθώριο σφάλματος +10% της υπολογισμένης επιφανείας.

Στο τίμημα περιλαμβάνεται κάθε είδους συμπληρωματικό υλικό απαραίτητο για την άριστη τοποθέτηση του τελικού υλικού επικάλυψης όπως κόλλες, κορδόνια αρμολόγησης, υλικά για διαμορφωτική γωνιά ή σοβατεπί κλπ, ο καθαρισμός και προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου, η τοποθέτηση καθώς και η μεταφορά των υλικών στο χώρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

A/A	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
-----	----------	--------------	--------

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
1	Ομοιογενές οικολογικό δάπεδο Linoleum πάχος 2,5mm σε ρολά φάρδους 2m	80m ²	15,00ευρώ/m ²	1.200,00 ευρώ
2	Ομαλοποιητικό ταχείας πήξεως για τοπικό στοκάρισμα	8kg	10,00ευρώ/kg	80,00 ευρώ
4	Κόλλα δαπέδων μαγνητική	2 δοχεία των 15lt	100,00ευρώ/τεμ	200,00 ευρώ
5	Γωνιές/ προφίλ αλουμινίου	1 τεμάχια των 2,70m	6,00ευρώ/m	6,00 ευρώ
6	Αποξήλωση Υφιστάμενου πλαστικού δαπέδου	80 m ²	3,00ευρώ/ m ²	240,00 ευρώ
8	Τοποθέτηση υλικών	80m ²	5,00ευρώ/m ²	400,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.126,00 ευρώ
ΦΠΑ				510,24 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.636,24 ευρώ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά μέχρι και την παράδοση. Σε περίπτωση βλάβης υπαιτιότητάς του, οφείλει να αποκαταστήσει τη ζημιά στο ακέραιο.

Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα καθαριστεί και θα απομακρυνθούν τυχόν υπόλοιπα υλικών και συσκευασιών ώστε ο χώρος να παραδοθεί έτοιμος προς χρήση. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 5 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς ή άλλα φυσικά αίτια πχ πλημμύρες κλπ).

Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Τζώρτσος
Πολιτικός Μηχανικός

Καταλυτική ημερομηνία 15/01/2021 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) μέχρι την καταλυτική ημερομηνία.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ