



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 29.10.2020
Αρ. πρωτ.: 751

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης **προμήθειας, τοποθέτησης και επισκευής των υδρορροών στο 3^ο Δημοτικό Κηφισιάς**, μετά από το αίτημα της Δ/σης των σχολείων, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή.

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήματος εκ της διεύθυνσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς, που βρίσκεται επί των Οδών Πηγών και Δειράδων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς και αφορά σε εργασίες για την διευκόλυνση απορροής των ομβρίων υδάτων της στέγης του κτιρίου. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η αντικατάσταση υφιστάμενων μεταλλικών υδρορροών καθώς παρουσιάζουν σημαντικές βλάβες λόγω παλαιότητας και σκουριάς που τις έχει διαβρώσει.

Το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς παρουσιάζεται συχνά εισροή υδάτων στον εσωτερικό χώρο κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί αποκολλήσεις επιφανειών των επιχρισμάτων στους κάτωθεν ορόφους και επιφέροντας ζητήματα ασφάλειας για τους χρήστες του χώρου αλλά και επιπλέον επιβάρυνση του κτιρίου. Η σωστή όδευση των υδρορροών αποτρέπει την συσσώρευση των ομβρίων υδάτων και τα απομακρύνει από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, προστατεύοντας το, εξασφαλίζοντας σωστές συνθήκες διαβίωσης για τους χρήστες του κτιρίου, αποτρέποντας την δημιουργία ζημιών στο εξωτερικό και εσωτερικό του και επεκτείνοντας την διάρκεια ζωής του.

Όσον αφορά την αποκατάσταση/επισκευή των μεταλλικών υδρορροών και σωληνώσεων αποστράγγισης που αφορούν στην παρούσα τεχνική έκθεση απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες και η προμήθεια των αντίστοιχων υλικών:

1. Τοποθέτηση ικριωμάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Πριν την έναρξη των εργασιών απαιτείται η προ 48 ωρών ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης με ευθύνη του εργολάβου.
2. Αποξήλωση των υφιστάμενων μεταλλικών υδρορροών περιμετρικά του κτιρίου και απομάκρυνση από τον χώρο με ειδικό κάδο αποκομιδής μπαζών.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεμαχίων σωλήνας/υδρορροής κατάλληλης διατομής από ενισχυμένο με ενισχυμένο πλαστικό βαρέως τύπου σε χρώμα ΚΕΡΑΜΙΔΙ με τα πλήρη εξαρτήματα/στηρίγματά τους, για την αντικατάσταση όλων των κάθετων και οριζόντιων μεταλλικών υδρορροών. Τα υλικά θα διαθέτουν πιστοποιημένη αντοχή σε παγετό, θραύση, UV ακτινοβολία, καιρικές συνθήκες και φορτία.. Το συνολικό μήκος των εν λόγω σωληνών αποστράγγισης που απαιτούν αντικατάσταση υπολογίζεται στα 90m οριζοντίων και 50m καθέτων οδεύσεων.
4. Απομάκρυνση των ικριωμάτων και όλων των υλικών, συσκευασιών, εργαλείων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών ώστε ο χώρος να παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούμενων, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση. Στο τίμημα περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς των ειδών στο χώρο.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν ελάχιστης διάρκειας 2 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς).

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών υπολογίζεται περί τον ένα (1) μήνα από την ανάθεση, επισημαίνεται δε ότι οι εργασίες θα εκτελούνται κατά μέρες και ώρες που θα εγκρίνει η Διεύθυνση του σχολείου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ
1	Τοποθέτηση ικριωμάτων	540m ²	5,00 ευρώ/m ²	2.700,00 ευρώ

2	Αποξήλωση παλαιών υδρορροών	140m	2,50 ευρώ/m	350,00 ευρώ
3	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων υδρορροών στέγης	140m	30,00 ευρώ/m	4.200,00 ευρώ
4	Αποκομιδή μπαζών με προμήθεια κάδου	-	-	350,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				7.600,00 ευρώ
ΦΠΑ				1.824,00 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				9.424,00 ευρώ

Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Τζώρτσος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων που έχουν καλή φήμη στην Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου.

Η προσφορά θα έχει ξεχωριστά τη προμήθεια και την εργασία

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι **9.424,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του ΣΑΤΑ.

Καταλυτική ημερομηνία 02/10/2020 (ώρα 15:00)

Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα είναι σε συστημένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ημερομηνία. Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ