



Ημερομηνία 2.10.2018  
Αρ. πρωτ.: 602

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης  
145 62, Κηφισιά

**Πρόσκληση Ενδιαφέροντος**

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτηση χλοοτάπητα και δαπέδου ασφαλείας στον αύλειο χώρο του 1<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Συγκεκριμένα :

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα καθώς και πλακιδίων ασφαλείας (δάπεδο ασφαλείας) στον προαύλιο χώρο του 1<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς το οποίο βρίσκεται στην Ελ. Βενιζέλου 4 & Αρτάκη στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι : χρώματος πράσινου με υπόστρωμα latex, θα επιτρέπει την απορροφή των υδάτων από εργοστασιακές οπές, θα έχει αντοχή στις υπεριώδης ακτίνες και θα είναι φιλικό στο περιβάλλον. Θα έχει τουλάχιστον επταετή (7) εργοστασιακή εγγύηση, το ύψος ίνας περίπου 30,00 mm συνολικού βάρους περίπου 2.100 gr/m<sup>2</sup>.

Το εργοστάσιο παραγωγής θα είναι πιστοποιημένο με σύστημα διαχείρισης ISO 9001:2008.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι πιστοποιημένος βάσει των EN 13501-1 ,EN 12673, EN 717- /EN, EN 13893.

Τα πλακίδια ασφαλείας (δάπεδο ασφαλείας) θα είναι κατάλληλα για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,30m για το λόγο αυτό το πάχος των πλακιδίων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 0,40cm.Ο σχεδιασμός και η παραγωγή τους θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN 1177:2008 η επιχείρηση που θα τα προμηθεύσει θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης ποιότητας και ελέγχου παραγωγής κατά ISO 9001:2008 και σύστημα ελέγχου περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων κατά ISO 14001:2008.

Το δάπεδο ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο ελαστικό το χρώμα πράσινο ή κόκκινο θα επιλεγεί κατά την υλοποίηση της σύμβασης από την υπηρεσία.

Η τοποθέτηση του δαπέδου θα γίνει με κόλλα πολυουρεθάνης ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα παράλληλα, σύνδεσης των πλακιδίων με ειδικούς πύρους σύνδεσης για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Το δάπεδο ασφαλείας για να έχει σωστή λειτουργία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σκληρή και λεία επιφάνεια διαμορφωμένη κατάλληλα και θα πρέπει να διαθέτει βάση από τάπες με κενά για την αποστράγγιση των m<sup>2</sup>

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:

Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Σύνολο
Συνθετικός χλοοτάπητας	m <sup>2</sup>	300,00	11,90€/m <sup>2</sup>	3570,00€
Υλικά για την τοποθέτηση			800,00€	800,00€
Τοποθέτηση	m <sup>2</sup>	300,00	2,20€/m <sup>2</sup>	660,00€
Δάπεδο Ασφαλείας	m <sup>2</sup>	8,00	18,00€/m <sup>2</sup>	144,00€
Υλικά για την επιφάνεια έδρασης του δαπέδου ασφαλείας				200,00€
Κόστος τοποθέτησης ( συναρμολόγηση με πύρους)				80,00€
Σύνολο Ενδεικτικής Δαπάνης				5454,00€
ΦΠΑ 24%				1308,96€
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 24%				6.762,96€

Η Συντάξασα  
Π. Βουλτσίδου  
Πολιτικός Μηχανικός

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι **6.762,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**

**Καταλυτική ημερομηνία 6/10/2018**

Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα είναι σε συστημένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ημερομηνία. Προσφορές που αποστέλλονται πέραν της καταλυτικής ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**