



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης  
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 22/03/2021  
Αρ. πρωτ.: 192

### Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου σε αίθουσα του 2<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή.

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν βλάβης στις ενδοδαπέδιες σωληνώσεις του δικτύου θέρμανσης του 2<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Κηφισιάς που βρίσκεται στην οδό Κέδρου 2, της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμένα στον χώρο σίτισης/ τραπεζαρία των νηπίων, όπου προέκυψε η ανάγκη αποξήλωσης τμήματος του δαπέδου για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης ζημιάς. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το υπάρχον υλικό επικάλυψης του δαπέδου (σανίδες laminate) είναι φανερά ταλαιπωρημένο λόγω παλαιότητας και έντονης χρήσης και δεν συνάδει με τις ανάγκες του χώρου όπου απαιτείται ένα δάπεδο αντιμικροβιακό κατάλληλο για την χρήση. Ακολούθως, στην γεινιάζουσα αίθουσα απαιτείται η τοπική αποκατάσταση της υπόβασης με τσιμεντοειδές υλικό και η επανατοποθέτηση του δαπέδου από laminate. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια και υγιεινή των νηπίων που φιλοξενούνται στον χώρο.

Συγκεκριμένα απαιτείται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

- Απομάκρυνση του κινητού εξοπλισμού των χώρων.
- Αποξήλωση του Υφιστάμενου Δαπέδου του χώρου συμπεριλαμβανομένου του περιμετρικού του σοβατεπί (σανίδες Laminate και αφρώδες υπόστρωμα αυτού).
- Ομαλοποίηση των δαπέδων και εφαρμογή υλικού τοπικού στοκαρίσματος όπου απαιτείται.
- Αστάρωμα δαπέδου
- Εφαρμογή κατάλληλης μαγνητικής κόλλας είτε κόλλας δύο συστατικών σε χώρους όπου απαιτείται λόγω σημαντικής παρουσίας υγρασιών.
- Τοποθέτηση δαπέδου τύπου Linoleum σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας μας, σε ρολό φάρδους 2m και θερμική αρμολόγηση με κορδόνι μεταξύ των ενώσεων αυτού.
- Επικόλληση προφίλ αλουμινίου στις εισόδους των χώρων.
- Προσεκτική αποξήλωση (προς αποκατάσταση των ενδοδαπέδιων σωληνώσεων θέρμανσης λόγω βλάβης), τοπικό στοκαρίσμα της επιφάνειας) και επανατοποθέτηση τμήματος του υφισταμένου δαπέδου από Laminate επιφάνειας περί τα 5m<sup>2</sup> σε μία αίθουσα (γεινιάζουσα του χώρου σίτισης) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
- Απομάκρυνση όλων των υλικών και συσκευασιών από τους χώρους ώστε να παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνίτες.

Όσον αφορά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τελική επίστρωση, για την κάλυψη των αναγκών και της χρήσης των αναφερθέντων χώρων έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα:

Υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένο ομοιογενές δάπεδο Linoleum πάχος 2,5mm σε ρολά φάρδους 2 μέτρων βαριάς επαγγελματικής χρήσης (κατάλληλο για εκπαιδευτήρια και κέντρα περίθαλψης), σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας μας. Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπου τοποθετούνται καρέκλες με ροδάκια, η εμφάνισή του να παραμένει αναλλοίωτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ηχοαπορροφητικό, αντιολισθητικό (ελάχιστο R9), με αντιβακτηριδιακή επίστρωση, αντιστατικό(<2kV) και βραδύκαυστο (Class Cf1-S1 κατά EN 13501-1). Να μην περιέχει φορμαλδεΐδη, βαρέα μέταλλα, να είναι χαμηλό σε VOC (σύμφωνα με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα) και 100% ανακυκλώσιμο.

Η τελική επιλογή του προϊόντος θα γίνει μετά από επίδειξη δειγμάτων με τις καθορισμένες προδιαγραφές.

Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου οφείλει με την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να συνυποβάλλει τα τεχνικά φυλλάδια με τις προδιαγραφές των υλικών που προτίθεται να προμηθεύσει προκειμένου να εξακριβωθεί από την Υπηρεσία ότι καλύπτονται οι προκαθορισμένες απαιτήσεις και να μπορεί να παρέχει ευρεία γκάμα χρωματολογίου (άμεσα διαθέσιμη ή κατόπιν παραγγελίας μέγιστου χρονικού διαστήματος 20 ημερών). Τα συμπληρωματικά είδη (αστάρια, κόλλες κλπ) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το έργο, πιστοποιημένα και να διατίθενται ευρέως στην ελληνική αγορά. Κατά την κοστολόγηση του έργου έχει ληφθεί υπόψη η φθορά του υλικού κατά την εφαρμογή και περιθώριο σφάλματος +10% της υπολογισμένης επιφάνειας.

Στο τίμημα περιλαμβάνεται κάθε είδους συμπληρωματικό υλικό απαραίτητο για την άριστη τοποθέτηση του τελικού υλικού επικάλυψης όπως κόλλες, κορδόνια αρμολόγησης, υλικά για διαμορφωτική γωνιά ή σοβατετί κλπ, ο καθαρισμός και προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου, η τοποθέτηση καθώς και η μεταφορά των υλικών στο χώρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ομοιογενές οικολογικό δάπεδο Linoleum πάχος 2,5mm σε ρολά φάρδους 2m	35m <sup>2</sup>	15,00ευρώ/m <sup>2</sup>	525,00 ευρώ
2	Ομαλοποιητικό ταχείας πήξεως για τοπικό στοκάρισμα	4kg	10,00ευρώ/kg	40,00 ευρώ
4	Κόλλα δαπέδων μαγνητική	1 δοχείο των 15lt	100,00ευρώ/τεμ	100,00 ευρώ
5	Γωνιές/ προφίλ αλουμινίου	1 τεμάχια των 2,70m	6,00ευρώ/m	6,00 ευρώ
6	Αποξήλωση Υφιστάμενου δαπέδου	40 m <sup>2</sup>	3,00ευρώ/ m <sup>2</sup>	120,00 ευρώ
8	Τοποθέτηση υλικών	40m <sup>2</sup>	5,00ευρώ/m <sup>2</sup>	200,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				991,00 ευρώ
ΦΠΑ				237,84 ευρώ
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.228,84 ευρώ</b>

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά μέχρι και την παράδοση. Σε περίπτωση βλάβης υπαιτιότητάς του, οφείλει να αποκαταστήσει τη ζημιά στο ακέραιο.

Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα καθαριστεί και θα απομακρυνθούν τυχόν υπόλοιπα υλικών και συσκευασιών ώστε ο χώρος να παραδοθεί έτοιμος προς χρήση. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 5 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς ή άλλα φυσικά αίτια πχ πλημμύρες κλπ).

Ο Συντάξας  
Κωνσταντίνος Τζώρτσος  
Πολιτικός Μηχανικός

**Καταλυτική ημερομηνία 26/03/2021(15.00)**

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) μέχρι και τις 26/03/2021 και ώρα 15.00μμ  
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**