



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 22/03/2021
Αρ. πρωτ.: 194

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης περιγραφής προμήθειας υλικών με την τοποθέτηση για την επισκευή των στεγάστρων και την εγκατάσταση ηλεκτρικής κλειδαριάς στην εξωτερική θύρα του 3^{ου} Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται μετά από αίτημα εκ της Διεύθυνσης του 3^{ου} Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας που βρίσκεται επί της οδού Πανόρμου 3, στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς. Στο εν λόγω κτίριο και συγκεκριμένα στον ημιυπαίθριο χώρο που καλύπτεται από φύλλα πολυκαρβονικού παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα λόγω εισροής υδάτων στον χώρο λόγω φοράς και παλαιότητας και συνεπώς κρίθηκε αναγκαία η αντικατάστασή τους. Συγκεκριμένα, απαιτείται η αποξήλωση των υφιστάμενων φύλλων από κυψελωτό πολυκαρβονικό στην άνω πλευρά των μεταλλικών υποστηλωμάτων και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο του σχολείου, και ακολούθως η προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεμαχίων με τα πλήρη εξαρτήματα για την άριστη σύνδεσή τους. Τα εν λόγω φύλλα από επίπεδο κυψελωτό πολυκαρβονικό θα έχουν πάχος 16mm και χρώμα ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ και η συνολική επιφάνεια που θα πρέπει να καλυφθεί έχει υπολογιστεί στα 80m². Επιπλέον, απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρικής κλειδαριάς στην εξωτερική θύρα (αυλόπορτα) του σχολείου. Η εν λόγω επεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφάλεια των χώρων.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνίτες. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει πριν την έναρξη των εργασιών να λάβει τις ακριβείς μετρήσεις για τα τεμάχια που θα τοποθετηθεί. Στο τίμημα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο χώρο και η τοποθέτηση όλων των στοιχείων που αναφέρονται.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούμενων, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και θα παραδοθούν μετά τις εργασίες πάκτωσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 2 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ
1	Αποξήλωση υφιστάμενης επικάλυψης στεγάστρων	80m ²	3,00 ευρώ/ m ²	240,00 ευρώ
2	Προμήθεια & Τοποθέτηση πολυκαρβονικών φύλλων 16mm	80m ²	38,00 ευρώ	3.040,00 ευρώ
3	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικής κλειδαριάς	1 τεμάχιο	350,00 ευρώ	350,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				3.630, 00 ευρώ
ΦΠΑ +24%				871,20 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ				4.501,20 ευρώ

Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Τζώρτσος
Πολιτικός Μηχανικός

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων που έχουν καλή φήμη στην Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 26/03/2021 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά)
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ