



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 22/03/2021
Αρ. πρωτ.: 195

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα στον αύλειο χώρο του 7^{ου} Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στον αύλειο χώρο του 7ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σφακτηρίας στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί σε συνέχεια επιφάνειας υφιστάμενου χλοοτάπητα για την διαμόρφωση χώρου ανάπαυσης για τα νήπια. Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, θα είναι χρώματος πράσινου με υπόστρωμα latex, θα επιτρέπει την απορροή των υδάτων από εργοστασιακές οπές, θα έχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα είναι φιλικό στο περιβάλλον. Το ύψος της ίνας θα είναι περίπου 30,00mm, συνολικού βάρους περίπου 2.100gr/m² με αντοχή νήματος 9950 dtex και πυκνότητα 10.550 συραφές/m². Το προϊόν θα είναι πιστοποιημένο βάσει των EN 13501, EN 12673, EN 717-2 και EN 13893 και θα καλύπτεται από τουλάχιστον επταετή (7) εγγύηση πιστοποιημένου εργοστασίου παραγωγής με σύστημα διαχείρισης ISO 9001: 2008.

Ως προς την εργασία τοποθέτησης αναφέρεται ότι αφού τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας, θα γίνει πλήρωση με χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ με ειδικό μηχάνημα που φέρει περιστροφική βούρτσα.

Της εγκατάσταση του χλοοτάπητα θα προηγηθεί επιδιόρθωση της υπόβασης του με απομάκρυνση του υφιστάμενου χαλικιού και διάστρωση σκυροδέματος με οπλισμό (πλέγμα γαλβανιζέ) συνολικού πάχους 10cm για την ισοστάθμιση της επιφάνειας με την γειτνιάζουσα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συνθετικός Χλοοτάπητας	m ²	40m ²	15,00ευρώ	600,00ευρώ
2	Τοποθέτηση	m ²	40 m ²	3,00 ευρώ	120,00 ευρώ
3	Χωματοουργικά	m ²	40 m ²	3,00ευρώ	120,00 ευρώ
4	Διάστρωσης σκυροδέματος πάχους 10cm (προμήθεια υλικών με την τοποθέτηση)	m ²	40 m ²	40,00ευρώ	1.600,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.440,00 ευρώ
ΦΠΑ (+24%)					585,60 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.025,60ευρώ

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούμενων, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, αμεταχείριστα και θα ικανοποιούν πλήρως τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά μέχρι και την παράδοση.

Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Τζώρτσος
Πολιτικός Μηχανικός

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων που έχουν καλή φήμη στην Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 26/03/2021 (15.00)

Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά).
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ