ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

																		ΠΟΣΟΣΤΟ		ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ									J ροής ‰
Φρεάτιο	Η ερυθράς (εδάφους)	Η ροής	Η σκά-ματος	Βάθος εκσκα-φής	Μέσο βάθος εκσκα-φής	Διάμε-τρος αγωγού	Εμβαδόν διατομής αγωγού	Τυπικό εύρος σκά-ματος	Από-σταση μεταξυ	Καθαρό μήκος τάφρου	Εμβαδόν αντιστήρι-ξης	Μήκος αγωγού	Όγκος εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ.	Όγκος εκσκαφής για βάθος ορύγματος απο 4,01μ.έως 6,00μ	Όγκος εκσκαφής για βάθος ορύγματος απο 6,01μ.έως 8,00μ	Όγκος άμμου εγκιβω-τισμού	Όγκος επί-χωσης θραυστό αμμοχάλικο	Γαιω-ημι-βραχω-δών	Βρα-χωδών	Γαιωημι-βραχω-δών έως 4,00μ.	Βραχω-δών έως 4,00μ.	Γαιωημι-βραχω-δών από 4,01μ. έως 6,00μ.	Βραχω-δών από 4,01μ. έως 6,00μ.	Γαιωημι-βραχω-δών από 6,01μ. έως 8,00μ.	Βραχω-δών από 6,01μ. έως 8,00μ.	Αρι-θμός βαθμί-δων	Αρι-θμός φρεα-τίων	Αριθμός φρεατίων Πτώσεως	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Α/Α	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m2]	[m]	[m]	[m]	[m2]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	%	%	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	τεμ.	τεμ.	τεμ.	
	ΕΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ (ΠΗΓΗΣ-ΑΝΘΕΙΑΣ)																												
φρ.11	342,65	339,82	339,71	2,94																						5	1	0	φρ.11
					2,88	0,20	0,031	0,90	5,00	3,50	15,40	3,50	9,07	0,00	0,00	1,94	6,08	50%	50%	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
φρ.11.1	342,9	340,20	340,09	2,81																						5	1	0	φρ.11.1
					3,18	0,20	0,031	0,90	33,00	31,50	111,54	31,50	90,15	0,00	0,00	17,44	63,22	50%	50%	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
φρ 11.2	344,74	341,32	341,21	3,53																						5	1	0	φρ 11.2
					4,33	0,20	0,031	0,90	38,40	36,90	173,95	36,90	132,84	10,96	0,00	20,43	112,25	50%	50%	66,42	66,42	5,48	5,48	0,00	0,00				
φρ 11.3	346,56	341,55	341,44	5,12																						5	1	0	φρ 11.3
					5,42	0,20	0,031	0,90	50,00	48,50	281,00	48,50	174,60	61,98	0,00	29,03	192,93	50%	50%	87,30	87,30	30,99	30,99	0,00	0,00				
φρ 11.4	347,46	341,85	341,74	5,72																						5	1	0	φρ 11.4
					5,81	0,20	0,031	0,90	48,65	47,15	292,39	47,15	169,74	76,81	0,00	28,22	206,23	50%	50%	84,87	84,87	38,40	38,40	0,00	0,00				
φρ 11.5	347,92	342,14	342,03	5,89																						5	1	0	φρ 11.5
					5,96	0,20	0,031	0,90	50,00	48,50	308,00	48,50	174,60	85,55	0,00	26,85	216,50	50%	50%	87,30	87,30	42,78	42,78	0,00	0,00				
φρ 11.6	348,35	342,44	342,33	6,02																						5	1	0	φρ 11.6
					3,21	0,20	0,031	0,90	44,15	42,65	150,55	42,65	123,22	0,00	0,00	23,61	86,75	50%	50%	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
φρ 11.7	349	342,70	342,59	6,41																						5	1	0	φρ 11.7
													1.332,83	**258,70**	**874,22**	**235,30**	**0,00**	**147,52**	**883,97**			**437,11**	**437,11**	**117,65**	**117,65**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**8,00**	**0,00**	

Φ200= 258,70

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ: 258,7 [m2]

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

[5]=[2]-[4] [6]m=0,5*([5]i+[5]i+1) [8]=3,14*[7]*[7]/4 [11]=[10]-1,5

[17]=([9]*0,70-[8])*[11], Φ250 [18]=[9]*[([6]-0,25)*[11]-[11]*0,65] , για μπετό δρ.

[21]=[14]*[19] [22]=[14]*[20] [23]=[15]*[19] [24]=[15]*[20] [25]=[16]*[19] [26]=[16]*[20]

258,70*2

ΚΗΦΙΣΙΑ 05 /09 / 2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΗΜΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

DIMITRA DIMAKA
DIMITRA DIMAKA Sep 23 2019 11:39 AM
DocuSign