

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>									
1	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	ΝΑΟΔΟ Ε16	ΗΛΜ 108	1	ΤΕΜ	30,00	43,80	1.314,00	
2	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΝΑΟΔΟ Ε09.6	ΟΙΚ 6541	2	ΤΕΜ	30,00	8,80	264,00	
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	3	m	2.000,00	1,00	2.000,00	
4	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	ΝΑΟΔΟ Β'85.1.ΣΧ	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	4	ΤΕΜ	650,00	150,00	97.500,00	
5	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	5	ΤΕΜ	2,00	40,30	80,60	
6	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΝΑΥΔΡ 16.07.01	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	6	ΤΕΜ	80,00	86,40	6.912,00	
7	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΝΑΥΔΡ 16.07.02	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	7	ΤΕΜ	70,00	35,30	2.471,00	
8	Αποκάλυψη φρεατίων αγωγών	ΝΑΥΔΡ Ν16.27	ΟΙΚ 2226	8	ΤΕΜ	15,00	60,00	900,00	
9	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	ΝΑΥΔΡ 16.08.01	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	9	ΤΕΜ	10,00	41,20	412,00	
10	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα	ΝΑΥΔΡ 16.08.02	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	10	ΤΕΜ	10,00	20,60	206,00	
11	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΝΑΥΔΡ Ν1.05	ΥΔΡ 6301	11	ΤΕΜ	20,00	78,00	1.560,00	
12	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	12	ton	1,00	1,65	1,65	
13	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	13	ton.k m	20,00	0,35	7,00	
<b>Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>								<b>113.628,25</b>	<b>113.628,25</b>
<b>2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>									
1	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.01	ΥΔΡ 6752	14	kg	100,00	1,85	185,00	
2	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	15	kg	400,00	2,90	1.160,00	
3	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	16	kg	1.000,00	2,90	2.900,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>4.245,00</b>	<b>113.628,25</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>4.245,00</b>	<b>113.628,25</b>
4	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	17	kg	50,00	1,44	72,00	
<b>Σύνολο : 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>								<b>4.317,00</b>	<b>4.317,00</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	<b>117.945,25</b> 21.230,15
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00%	<b>139.175,40</b> 20.876,31
<b>Άθροισμα</b> Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									<b>160.051,71</b> 1.000,00
<b>Άθροισμα</b> ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									<b>161.051,71</b> 180,00
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									<b>161.231,71</b> 58,61
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00%	<b>161.290,32</b> 38.709,68
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>200.000,00</b>

Κηφισιά 08/06/2023  
Η μελετήτρια

Κηφισιά 08/06/2023  
Ελέγχθηκε  
Η Αναπλ/τρια Προϊστ. Τμ. Προγρ/σμού & Μελετών

Κηφισιά 08/06/2023  
Θεωρήθηκε  
Η Προισταμένη της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Πηνελόπη Χήναρη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Δήμητρα Δημάκα  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ελένη Γιαννισσοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ