

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξύλωση για επανατοποθέτηση υπαρχόντων κυβολιθών μαζί με την υποβάσθ τους από συμπακνωμένη άμμο	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02Ν	ΟΙΚ 2237	1	τ.μ	400,00	11,25	4.500,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	2	m2	400,00	5,60	2.240,00	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	3	ton	45,00	1,65	74,25	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	4	ton	20,00	13,50	270,00	
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	5	tonx10m	65,00	2,00	130,00	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	6	ton.km	1.625,00	0,35	568,75	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								7.783,00	7.783,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	7	m3	15,00	106,00	1.590,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	8	m3	15,00	16,80	252,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	9	kg	30,00	1,01	30,30	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με υφισταμένους κυβολοθούς τεχνητής παλαίωσης από σκυροδεμα, με προσθήκη νεων σε ποσοστό 50%	ΝΑΟΙΚ Α\79.81Ν	ΟΙΚ 7744	10	τ.μ	400,00	35,00	14.000,00	
Σε μεταφορά								15.872,30	7.783,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							15.872,30	7.783,00
5	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΟΔΟΝ 2548	11	ΤΕΜ	2,00	40,30	80,60	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								15.952,90	15.952,90
Αθροισμα									23.735,90
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.272,46
Αθροισμα									28.008,36
Απρόβλεπτα								15,00%	4.201,25
Αθροισμα									32.209,61
Πρόβλεψη αναθεώρησης									48,45
Αθροισμα									32.258,06
ΦΠΑ								24,00%	7.741,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									39.999,99
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									40.000,00

Κηφισιά,..... Η συντάξασα Πηνελόπη ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός	Κηφισιά, Ελέγχθηκε Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών Βασιλική ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός	Κηφισιά, Θεωρήθηκε Η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
---	---	---