

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Κιριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	1	m2	1.150,00	5,60	6.440,00	
2	Πετάσματα ασφαλείας επί κριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	2	m2	137,00	8,00	1.096,00	
3	Επενδύσεις πρόσοψης κριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	3	m2	915,00	0,65	594,75	
4	Αφαίρεση πλακών πεζοδρομίων και επανατοποθέτησή τους με το περας των εργασιών	ΝΑΥΔΡ 4.04ΣΧ	ΥΔΡ 6807	4	m2	670,00	12,84	8.602,80	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	5	m2	185,00	7,90	1.461,50	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	6	m2	30,00	11,20	336,00	
7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	7	m2	350,00	6,70	2.345,00	
8	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	8	m2	435,00	9,00	3.915,00	
9	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	9	m2	335,00	5,60	1.876,00	
10	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	10	m3	102,00	56,00	5.712,00	
11	Αφαίρεση-αποξήλωση θερμομονωτικών πλακών	ΝΑΟΙΚ 79.46ΣΧ1	ΟΙΚ 7934	11	m2	750,00	0,35	262,50	
12	Αποξήλωση ασφαλτόπανου και λοιπων λεπτων επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60ΣΧ		12	m2	1.045,00	2,20	2.299,00	
13	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	13	m2	390,00	5,00	1.950,00	
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	14	m3	2,00	56,00	112,00	
15	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	15	m3	4,00	25,00	100,00	
16	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΜΦΑΝΩΝ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 50%	ΝΑΟΙΚ 22.04.ΣΧ1		16	m3	20,00	30,00	600,00	
17	Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως	ΝΑΟΙΚ 22.05	ΟΙΚ 2223	17	m3	20,00	10,00	200,00	
18	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ 2239	18	m2	30,00	2,00	60,00	
Σε μεταφορά								37.962,55	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								37.962,55	
19	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	19	m2	460,00	5,60	2.576,00	
20	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	20	m2	28,00	16,80	470,40	
21	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων προς αντικατάσταση	ΝΑΟΙΚ 22.45.ΣΧ	ΟΙΚ 2275	21	m2	28,00	12,00	336,00	
22	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	22	m3	62,00	5,10	316,20	
23	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	23	m3	10,00	11,90	119,00	
24	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	24	m3	5,00	24,65	123,25	
25	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	ΠΡΣ 5352	25	TEM	10,00	2,00	20,00	
26	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	ΠΡΣ 5352	26	TEM	5,00	4,00	20,00	
27	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	ΠΡΣ 5352	27	m	40,00	7,50	300,00	
28	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	ΠΡΣ 5354	28	TEM	1,00	60,00	60,00	
29	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	ΠΡΣ 5354	29	TEM	1,00	80,00	80,00	
30	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	30	m2	2,00	4,50	9,00	
31	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	31	ton	235,00	7,30	1.715,50	
32	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	32	tonx1 0m	140,00	2,00	280,00	
33	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	33	tonx1 0m	285,00	5,60	1.596,00	
34	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	34	m3	300,00	0,90	270,00	
35	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	35	ton	280,00	1,65	462,00	
36	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	36	m3	195,00	9,40	1.833,00	
Σε μεταφορά								48.548,90	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								48.548,90	
37	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	37	ton.k m	5.000,00	0,35	1.750,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								50.298,90	50.298,90
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3	ΝΑΟΙΚ 35.01.02	ΟΙΚ 3502	38	m3	50,00	84,00	4.200,00	
2	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	39	m3	2,00	110,00	220,00	
3	Πολυεστερικό ύφασμα διαχωρισμού στεγανωτικών στρώσεων	ΝΑΟΔΟ Β64.2ΣΧ	ΟΙΚ 7914	40	m2	670,00	12,20	8.174,00	
4	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	41	m2	213,00	53,60	11.416,80	
5	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (WATERSTOP)	ΝΑΟΔΟ Β44	ΥΔΡ 6373	42	m	100,00	13,70	1.370,00	
6	Σφραγιστικό κορδόνι πολυαιθυλενίου στεγάνωσης αρμών διαστολής, από PVC ή PE ή άλλου συνδετικού υλικού, πλάτους 200 mm	ΝΑΥΔΡ 10.12ΣΧ	ΥΔΡ 6620.1	43	m	80,00	5,00	400,00	
7	Μεταλλικό προστατευτικό σφραγιστικού υλικού για αρμό διαστολής	ΝΑΟΙΚ 79.17ΣΧ.1	ΟΙΚ 7244	44	m	100,00	30,00	3.000,00	
8	Σφράγιση αρμών και ρωγμών υποστρώματος με ελαστομερή, συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη	ΝΑΟΙΚ 10.15.ΣΧ		45	μμ	1.130,00	2,65	2.994,50	
9	Σφράγιση ρωγμών υποστρώματος με πολουρεθανική μαστίχη	ΝΑΥΔΡ 10.15ΣΧ1	ΥΔΡ 6370	46	m	50,00	8,20	410,00	
10	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	47	m2	145,00	7,90	1.145,50	
11	Στεγανωτικές επιστρώσεις με επαλειφόμενο πολουρεθανικής βάσης, επί οποιασδήποτε επιφάνειας δώματος, αιθρίου κλπ	ΝΑΟΙΚ 79.08ΣΧ	ΟΙΚ 7903	48	m2	1.620,00	14,00	22.680,00	
12	Κατασκευή ανπολισθηρού δαπέδου βατού δώματος με χαλαζακή άμμο	ΝΑΟΙΚ 73.93ΣΧ	ΟΙΚ 7373.1	49	m2	50,00	6,00	300,00	
13	Στεγανωτικές επιστρώσεις με επαλειφόμενο ελαστομερές πολουρεθανικής βάσης επί επιφανειών υψηλής υγρασίας (όπως φρεάτιο συλλογής ομβρίων)	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ1		50	m2	30,00	10,00	300,00	
14	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΝΑΟΙΚ 79.03ΣΧ1		51	m2	30,00	10,00	300,00	
15	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.05	ΟΙΚ 7903	52	kg	10,00	9,50	95,00	
16	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	53	kg	5,00	5,60	28,00	
Σε μεταφορά								57.033,80	50.298,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								57.033,80	50.298,90
17	Γεωύφασμα στεγάνωσης φυτεμένου δώματος	ΝΑΟΔΟ Β64.1ΣΧ	ΟΙΚ 7914	54	m2	35,00	1,65	57,75	
18	Αποστράγγιση με μεμβράνη σε φυτεμένο δώμα	ΝΑΟΔΟ Β40ΣΧ	ΟΙΚ 7914	55	m2	35,00	20,70	724,50	
19	Επάλειψη με πολυουρεθανικό ασφαλικό στεγανωτικό, δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ 79.03ΣΧ	ΟΙΚ 7902	56	m2	5,00	2,00	10,00	
20	Θερμομόνωση δώματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46ΣΧ	ΟΙΚ 7934	57	m2	10,00	11,00	110,00	
21	Καμπύλες υδροροής χαλύβδινες γαλβανισμένες	ΝΑΠΡΣ 04ΣΧ		58	TEM	10,00	30,00	300,00	
22	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με βοτσαλόπλακες	ΝΑΟΔΟ Β52ΣΧ.3	ΝΟΔΟ 2922	59	m2	200,00	14,00	2.800,00	
23	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	60	m2	180,00	13,50	2.430,00	
24	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	61	m3	12,00	78,00	936,00	
25	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	62	m3	12,00	106,00	1.272,00	
26	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	63	m3	12,00	16,80	201,60	
27	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	64	m3	12,00	16,80	201,60	
28	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	65	m2	20,00	22,50	450,00	
29	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	66	m2	40,00	15,70	628,00	
30	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	67	kg	105,00	1,07	112,35	
31	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΝΑΥΔΡ 11.02.02	ΥΔΡ 6752	68	kg	40,00	3,10	124,00	
32	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ	ΝΑΥΔΡ 12.10.02.ΣΧ		69	kg	50,00	3,70	185,00	
33	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.02	ΥΔΡ 6711.1	70	m	10,00	4,20	42,00	
34	Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm	ΝΑΥΔΡ 16.04	ΥΔΡ 6711.1	71	m	10,00	15,50	155,00	
Σε μεταφορά								67.773,60	50.298,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								67.773,60	50.298,90
35	Επχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	72	m3	8,00	15,70	125,60	
36	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	73	m3	8,00	11,60	92,80	
37	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	74	m2	315,00	13,50	4.252,50	
38	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΝΑΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ 7136	75	m2	40,00	8,40	336,00	
39	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	76	m2	20,00	11,20	224,00	
40	Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβάδων	ΝΑΟΙΚ 71.52.ΣΧ		77	MM	40,00	5,00	200,00	
41	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	78	m2	20,00	22,50	450,00	
42	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ	ΝΑΟΙΚ 48.50.ΣΧ		79	m2	150,00	60,00	9.000,00	
43	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 48.50	ΟΙΚ 4622.1	80	m2	3,00	56,00	168,00	
44	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ	ΝΑΟΙΚ 71.02ΣΧ		81	m2	100,00	18,00	1.800,00	
45	Επισκευή υπάρχουσας λιθοδομής	ΝΑΟΙΚ 43.06.ΣΧ1		82	m2	50,00	33,00	1.650,00	
46	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	83	kg	585,00	2,40	1.404,00	
47	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.35	ΟΙΚ 7809	84	m2	360,00	20,00	7.200,00	
48	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	85	kg	85,00	2,80	238,00	
49	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	86	m2	75,00	13,00	975,00	
50	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 52.51	ΟΙΚ 5251	87	m2	10,00	8,00	80,00	
51	ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΝΑΟΙΚ 65.19ΣΧ2		88	m2	10,00	120,00	1.200,00	
52	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	ΝΑΟΙΚ 53.50.01	ΟΙΚ 5351	89	MM	20,00	5,60	112,00	
53	Επισκευή δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 74.35.ΣΧ1		90	m2	24,00	60,00	1.440,00	
54	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	91	m2	75,00	36,00	2.700,00	
55	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	92	kg	65,00	3,40	221,00	
56	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	93	m2	19,00	67,50	1.282,50	
57	ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 7,50m	ΝΑΟΙΚ 52.66.01.ΣΧ		94	m2	200,00	60,00	12.000,00	
58	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή	ΝΑΟΙΚ 52.76.01	ΟΙΚ 5276	95	m3	70,00	560,00	39.200,00	
Σε μεταφορά								154.125,00	50.298,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								154.125,00	50.298,90
59	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	ΝΑΟΙΚ 52.79.01	ΟΙΚ 5279	96	m3	17,00	380,00	6.460,00	
60	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ 52.81.01	ΟΙΚ 5281	97	m2	410,00	39,00	15.990,00	
61	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	98	m2	310,00	8,00	2.480,00	
62	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	99	m2	240,00	22,50	5.400,00	
63	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	100	m2	360,00	2,50	900,00	
64	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	101	m2	1.000,00	10,70	10.700,00	
65	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	102	m2	735,00	7,50	5.512,50	
66	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	103	m2	735,00	14,50	10.657,50	
67	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	104	m2	355,00	23,50	8.342,50	
68	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα βυζαντινά κεραμίδια	ΝΑΟΙΚ 72.03ΣΧ1		105	m2	150,00	85,00	12.750,00	
69	Θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 65.10.01.ΣΧ5		106	m2	7,00	230,00	1.610,00	
70	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	107	m2	10,00	45,00	450,00	
71	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 54.34	ΟΙΚ 5431	108	m2	30,00	129,00	3.870,00	
72	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ 54.68	ΟΙΚ 5468.1	109	m2	2,00	112,00	224,00	
73	Υαλοστάσια ξύλινα παραδοσιακού τύπου, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα	ΝΑΟΙΚ 54.20.01.ΣΧ1		110	m2	40,00	280,00	11.200,00	
74	ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΟΙΚ 54.85ΣΧ		111	MM	50,00	70,00	3.500,00	
75	ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΝΑΟΙΚ 62.41ΣΧ		112	κ.α.	2,00	80,00	160,00	
76	ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 90min	ΝΑΟΙΚ ΑΙ62.61.5Ν1	ΝΑΟΙΚ ΑΙ62.61.05	113	m2	2,00	300,00	600,00	
77	Θύρες ξυλίνες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	114	m2	2,00	118,00	236,00	
78	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 4 cm	ΝΑΟΙΚ 75.36.02	ΟΙΚ 7537	115	MM	2,00	39,00	78,00	
79	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	116	m2	950,00	10,00	9.500,00	
Σε μεταφορά								264.745,50	50.298,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								264.745,50	50.298,90
80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	ΟΙΚ 7786.1	117	m2	125,00	14,00	1.750,00	
81	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	118	m2	980,00	9,00	8.820,00	
82	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ήτσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτότσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	119	m2	20,00	4,00	80,00	
83	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	120	m2	5,00	8,50	42,50	
84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	121	m2	5,00	12,00	60,00	
85	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	122	m2	260,00	6,70	1.742,00	
86	Προμήθεια τύρφης	ΝΑΠΡΣ Δ10	ΠΡΣ 5340	123	m3	5,00	40,00	200,00	
87	Λίπανση φυτών με τα χέρια	ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	ΠΡΣ 5340	124	TEM	20,00	0,05	1,00	
88	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	ΠΡΣ 5130	125	TEM	20,00	0,60	12,00	
89	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Αγγελική νάνα, Pittosporum tobira "Wheeler's Dwarf", μπάλα χρώματος 8 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,50 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,00	ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.4.5	ΠΡΣ 5210	126	TEM	20,00	14,00	280,00	
90	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.9	ΟΙΚ 5104	127	TEM	2,00	200,00	400,00	
Σύνολο : 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								278.133,00	278.133,00
Σε μεταφορά									328.431,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						328.431,90
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	59.117,74
			Άθροισμα						387.549,64
			Απρόβλεπτα					15,00%	58.132,45
			Άθροισμα						445.682,09
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						95.000,00
			Άθροισμα						540.682,09
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						17.100,00
			Άθροισμα						557.782,09
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						6.734,04
			Άθροισμα						564.516,13
			ΦΠΑ					24,00%	135.483,87
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						700.000,00

ΚΗΦΙΣΙΑ 12/10/2022
Η μελετήτρια

ΚΗΦΙΣΙΑ 12/10/2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Προϊστ. Τμ. Προγρ/σμού & Μελετών

ΚΗΦΙΣΙΑ 12/10/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ελένη Γιαννισσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ