

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ					
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών ή επενδύσεων, πλακοστρώσεων, ψευδοροφών και γραφειακού εξοπλισμού	1	ΝΑΟΙΚ 22.62.01.ΣΧ	κ.α.	1,00
1.2. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ					
1	Χωρίσματα με αμφίπλευρα μονή στρώση απλής γυψοσανίδας χωρίς μόνωση	2	ΝΑΟΙΚ 78.05.01.ΣΧ1	M2	6,55
2	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	3	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	m2	60,00
1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση βινιλικού δαπέδου	43	ΝΑΟΙΚ 73.96.02.ΣΧ	M2	32,00
1.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΡΟΛΑ					
1	Πόρτα Laminate ανοιγόμενη	5	ΝΑΟΙΚ 5446.1.1.ΣΧ	TEM	1,00
2	Αλλαγή φοράς ανοίγματος κουφώματος	7	ΝΑΟΙΚ 62.41ΣΧ	κ.α.	1,00
3	Διαχωριστικό υαλοστάσιο ασφαλείας με μεταλλικό σκελετό (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	42	ΝΑΟΙΚ 65.17.01.ΣΧ1	κ.α.	1,00
1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
1	Χρωματισμοί Εσωτερικών Τοιχοποιιών	8	ΝΑΟΙΚ 7785.1.01.ΣΧ	m2	323,00
2	Χρωματισμοί Εξωτερικών Τοιχοποιιών	9	ΝΑΟΙΚ 77.80.02.ΣΧ1	m2	53,00
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	10	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	m2	28,60
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	11	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	16,00
1.6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γραφεία από μελαμίνη 18 MM με τζάμια securit	12	ΝΑΟΙΚ 56.04.01.ΣΧ	TEM.	3,00
2	Διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό	13	ΝΑΟΙΚ 56.04.02.ΣΧ	TEM	1,00
3	Προσαρμογή υφιστάμενων γκισέ	14	ΝΑΟΙΚ 56.04.01.ΣΧ2	κ.α.	2,00
4	Καθιστικό αναμονής mdf επενδεδυμένο με μελαμίνη συνολικών διαστάσεων 50x50x45mm , με μαξιλάρι	15	ΝΑΟΙΚ 56.04.05.ΣΧ	TMX	12,00
5	Πλάτη INFO DESK, πλαϊνές επιφάνειες και πορτάκι INFO DESK (συμπεριλαμβάνεται η μπάζα)	16	ΝΑΟΙΚ 56.23.01.ΣΧ2	κ.α.	1,00
6	"Κούτελα" INFO DESK από MDF	36	ΝΑΟΙΚ 52.96.01.ΣΧ3	κ.α.	1,00
7	Σοβατεπί από MDF (H=7 cm) βαμμένο	18	ΝΑΟΙΚ 53.50.02.ΣΧ	τρ.μ.	19,60
8	ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18 MM (1,25 X 0,80 M) ΜΕ TZAMIA SECURIT	35	ΝΑΟΙΚ 56.04.01.ΣΧ1	TEM.	3,00
9	Πλαϊνές επιφάνειες και πορτάκια γραφείων από MDF επενδεδυμένο με μελαμίνη συνολικού πάχους 18 MM	37	ΝΑΟΙΚ 56.23.01.ΣΧ1	κ.α.	1,00
10	Τροχήλατη συρταριέρα γραφείων από MDF επενδεδυμένο με μελαμίνη	22	ΝΑΟΙΚ 5614.1.01.ΣΧ	TEM.	4,00
11	"Κούτελα" από MDF (συμπεριλαμβάνεται μεταλλικός σκελετός)	38	ΝΑΟΙΚ 52.96.01.ΣΧ2	κ.α.	1,00
1.7. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ					
1	Φανάρι ΚΕΠ	24	ΝΑΟΙΚ 72.31.02.ΣΧ	TEM	3,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	25	ΝΑΟΙΚ 7397.01.ΣΧ.1	κ.α.	3,00
3	Λοιπές επιγραφές από αυτοκόλλητα βινυλίου / PVC εντός του καταστήματος	26	ΝΑΟΙΚ 7397.02.ΣΧ2	κ.α.	3,00
4	Μεμβράνες ηλιοπροστασίας υαλοστασίων	67	ΝΑΟΙΚ 7397.07.ΣΧ	m2	48,00
5	Εξωτερική επιγραφή ΚΕΠ πρόσοψης (κουτιαστή - φωτεινή) & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	44	ΝΑΟΙΚ 72.31.01.ΣΧ1	κ.α.	3,00
1.8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ					
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ LED ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 60X60 CM, 4000K	39	ΑΤΗΕ 8982.1.1.1ΣΧ11	TEM	44,00
2	Γραμμικά φωτιστικά LED	40	ΑΤΗΕ 59.01.ΣΧ	κ.α.	1,00
3	Ταινία LED (4000K)	41	ΑΤΗΕ 103.01.ΣΧ	τρ. μ	2,85
1.9. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοπομπού τοίχου ισχύος 2500 W με ηλεκτρονικό θερμοστάτη	31	ΑΤΗΕ 8436.3.01.ΣΧ	TEM.	1,00

Κηφισιά, 04-05-23

Η μελετήτρια

Ελένη Αλέξατου - Γάσπαρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 04-05-23

Εγκρίθηκε

Η α/α Προϊσταμένη του Τμ. Προγραμματισμού
& Μελετών

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 04-05-23

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ελένη Γιαννισοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ