

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 99/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	15,00	56,00	840,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01ΣΧ	ΟΙΚ 2237	2	m2	115,00	11,20	1.288,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	3	m3	25,00	0,90	22,50	
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	4	ton	15,50	7,30	113,15	
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	5	tonx1 0m	15,50	2,00	31,00	
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΟΔΟΝ 2151	6	m3	10,00	10,00	100,00	
7	Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης	ΝΑΟΔΟ Ε09.6	ΟΙΚ 6541	7	ΤΕΜ	2,00	98,60	197,20	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								2.591,85	2.591,85
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	8	m2	10,00	15,70	157,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	9	kg	30,00	1,07	32,10	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	10	kg	251,00	1,01	253,51	
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	11	m3	15,00	84,00	1.260,00	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	12	m3	15,00	16,80	252,00	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με υφισταμένους κυβολοθους από σκυροδεμα, με προσθήκη νεων σε ποσοστό 50%	ΝΑΟΙΚ Α\79.82Ν	ΟΙΚ 7744	13	τ.μ	92,00	20,00	1.840,00	
7	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 78.96.Ν	ΟΙΚ 7316	14	τ.μ	450,00	25,00	11.250,00	
Σε μεταφορά								15.044,61	2.591,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								15.044,61	2.591,85
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΟΔΟΝ 2921	15	m	20,00	9,60	192,00	
Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								15.236,61	15.236,61
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									17.828,46
								18,00%	3.209,12
Άθροισμα Απρόβλεπτα									21.037,58
								15,00%	3.155,64
Άθροισμα ΦΠΑ									24.193,22
								24,00%	5.806,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									29.999,59
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									30.000,00

Κηφισιά,

Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

Ιωάννα Κουίρουκλή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Βασιλική Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ

Ελένη Γιαννιτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ